

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR AL-01 d.2 0301-02	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz ciemnoszary	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR AL-01 d.2 0303-04 analogia	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7 Ah 12 V oraz zasilacza PS-10 AC wraz z obudową ME-4	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR AL-01 d.2 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR AL-01 d.2 0204-01 analogia	Montaż ręcznego przycisku awaryjnego otwarcia drzwi (ewakuacyjny)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR AL-01 d.2 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozacpek rewersyjny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2 wycena indywidualna	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - karty kodowe	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, HO5W 2x1 mm ²	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, skretka UTP LSOH kat. 5e	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
25	KNNR 5 d.2 0202-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach, YTDY 6x0,5	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR AL-01 d.2 0307-04	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR AL-01 d.2 0306-02	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja oświetleniowa korytarza			
28	KNNR 9 d.3 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNNR 5 d.3 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18 W T8/G13 EVG	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNNR 5 d.3 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18 W T8/G13 230 V EVG z modułem awaryjnym 2 h	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNNR 9 d.3 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000