

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Pomieszczenie socjalne w BSW Radom</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty demontażowe instalacji wod - kan</b>			
1	KNR-W 4-d.1 02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-d.1 02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-d.1 02 0236-04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 110 mm	msc.		
		1,0	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe i wod - kan</b>			
4	KNNR 4 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - ciepła i zimna woda.	m		
		8,50	m	8,500	
				RAZEM	8,500
5	KNNR 4 d.2 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		8,50	m	8,500	
				RAZEM	8,500
6	KNR 0-34 d.2 0101-02	Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
		8,50	m	8,500	
				RAZEM	8,500
7	KNNR 4 d.2 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-d.2 02 0130	Wstawienie zaworów przelotowych w rurociągu z tworzyw sztucznych z montażem kształtek o średnicy 20mm.	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 4 d.2 0142-B	Montaż drzwiczek rewizyjnych o wym 200 x 250 mm - do zaworów	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 4 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - odcięcie przyborów	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNNR 4 d.2 0229-05	Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewnej na szawce.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 4- 02 d.2 0211-B	Wstawienie trójnika z PVC o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 d.2 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4,60	m	4,600	
				RAZEM	4,600
14	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 4 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 d.2 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01 d.2 0323-03	Zamurowanie przebić w stropach o grubości 30 cm.	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000