

Radom, dnia 21.09.2018r.,



WYKONAWCY
ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy przetargu nieograniczonego

pod nazwą „KPP Łosice – remont dyżurki” – nr postępowania 68/18

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu jako Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez :

Usuwa załączniki do SIWZ od nr 8 do nr 21.

Zamawiający załącza nowy przedmiar w załącznikach nr 8 i 9 po zmianach.

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SIWZ

było

- Nr 1 Propozycja oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
- Nr 2 Propozycja oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
- Nr 3 Formularz ofertowy
- Nr 4 Wzór umowy
- Nr 5 Propozycja zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów
- Nr 6 Propozycja wykazu robót
- Nr 7 Propozycja wykazu osób
- Nr 8 Załącznik nr 8 - rzut parteru -RZUT STR 1
- Nr 9 Załącznik nr 9 - rzut parteru RZUT A STR 2
- Nr 10 Załącznik nr 10 - KPP Łosice - termomodernizacja – przedmiar
- Nr 11 Załącznik nr 11- Logo rys. nr 10
- Nr 12 Załącznik nr 12 - Przekrój C-C,D-D,-rys.6
- Nr 13 Załącznik nr 13 - Rys. nr 5,Przekrój A-A,B-B
- Nr 14 Załącznik nr 14 - Rys.nr 2- Rzut I pietra-(modernizacja pomieszczenia dyżurnego nie wchodzi w zakres zamówienia.)
- Nr 15 Załącznik nr 15 - Rzut II pietra-rys. nr 3
- Nr 16 Załącznik nr 16 - Rzut dachu rys. nr 4
- Nr 17 Załącznik nr 17 - Rys. nr 7-Elewacja wschodnia ,południowa
- Nr 18 Załącznik nr 18 - Rys. nr8.-elewacja zachodnia i północna
- Nr 19 Załącznik nr 19 - Rys.nr 9. -wykaz stolarki okiennej i drzwiowej
- Nr 20 Załącznik nr 20 - opis techniczny KPP Łosice .
- Nr 21 Załącznik nr 21 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru - Budynek KPP Łosice – remont części budynku wraz z dociepleniem

Powinno być:

- Nr 1 Propozycja oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
- Nr 2 Propozycja oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
- Nr 3 Formularz ofertowy
- Nr 4 Wzór umowy
- Nr 5 Propozycja zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

- Nr 6 Propozycja wykazu robót
- Nr 7 Propozycja wykazu osób
- Nr 8 Załącznik nr 8 po zmianach - Przedmiar
- Nr 9 Załącznik nr 9 po zmianach - Przedmiar

W związku ze zmianą załączników do SIWZ działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy PZP - Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany terminu składania ofert .

Było:

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do 04.10.2018r. do godz. 10:30 lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu,
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu pokój 801 (8- piętro).

Numer sprawy 68/18

Wykonanie zadania pn. *KPP Łosice – remont dyżurki*

NIE OTWIERAĆ przed 04.10.2018r. godz. 11.00

Jest:

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do 09.10.2018r. do godz. 10:30 lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu,
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu pokój 801 (8- piętro).

Numer sprawy 68/18

Wykonanie zadania pn. *KPP Łosice – remont dyżurki*

NIE OTWIERAĆ przed 09.10.2018r. godz. 11.00

Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 8 i 9 do SIWZ (Przedmiar robót).

Z poważaniem

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dyżurkii budynku Komendy Powiatowej Policji
ADRES INWESTYCJI : Łosice, ul. Kolejowa 6
Działka nr ew. 275/3, obręb 0001 miasto Łosice
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
BRANŻA : roboty ogólnobudowlane-remontowe
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP z siedzibą w Radomiu
102 Konrad Banasik
inż. Konrad Banasik
SWK/0090/OHOK/10

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach -remont dyżurki.					
1		Różne roboty wewnętrzne			
1.1		Pomieszczenie recepcji			
1	KNR 4-04 d.1. 0102-02	Rozebranie ścianki działowej z cegły	m ³		
1		0.12*(6)*2.83	m ³	2.04	
				RAZEM	2.04
2	KNR 4-04 d.1. 0102-02	Wykucie otworu w ścianie z cegły o grubości 12 cm.	m ³		
1		0.12*(2)*2.83	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
3	KNR 4-04 d.1. 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket	m ²		
1		7*6	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
4	KNR-W 4- d.1. 01 0109-13 1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		
1		2.04	m ³	2.04	
				RAZEM	2.04
5	KNR-W 4- d.1. 01 0304-02 1 analogia	Zamurowanie otworu w ścianie bloczkami z betonu komórkowego grub. 24 cm	m ³		
1		0.24*1*2.83+2*2*0.24	m ³	1.64	
				RAZEM	1.64
6	KNR-W 4- d.1. 01 0711-03 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych - zamurowania, wyburzenia (przyjęto z "kołnierzem" zwiększającym powierzchnię o 30 %	m ²		
1		7*2	m ²	14.00	
				RAZEM	14.00
7	KNR 2-02 d.1. 2010-09 1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr 10 cm, na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 40 cm , wypełnione wełną mineralną.	m ²		
1		4*2.83	m ²	11.32	
				RAZEM	11.32
8	KNR-W 2- d.1. 02 0830-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
1		(26+8+8+6+3+4)*2.83+11.32*2	m ²	178.29	
				RAZEM	178.29
9	KNR-W 2- d.1. 02 1510-07 1 + KNR-W 2- 02 1510-08	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z wcześniejszym gruntowaniem - ściany	m ²		
1		178.29+46.8	m ²	225.09	
				RAZEM	225.09
10	KNR-W 2- d.1. 02 1510-07 1 + KNR-W 2- 02 1510-08	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z wcześniejszym gruntowaniem - sufity	m ²		
1		12+5.34+18.81	m ²	36.15	
				RAZEM	36.15
11	KNR-W 2- d.1. 02 1120-02 1	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
1		3.5*2.8	m ²	9.80	
				RAZEM	9.80
12	KNR-W 2- d.1. 02 1120-02 1	Okładziny z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami	m ²		
1		7*6	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
13	KNNR 7 d.1. 0702-02 1	Podwieszenie sufitu z płyt modułowych o wymiarach 60x60 na podkonstrukcji stalowej.	m ²		
1		29.42	m ²	29.42	
				RAZEM	29.42
14	KNR 2-02 d.1. 0129-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu .	m ²		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1*0.6	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
1.2.1		Drzwi			
15	KNR-W 2-02 1203-01	Montaż drzwi stalowe pełne jednoskrzydłowe Ds3 o wym. 0,90x2,10 m, 2 zamki typu B/3 - 1 szt	m ²		
d.1.	analogia	0.90*2.10	m ²	1.89	
2.1				RAZEM	1.89
16	KNR 0-19 d.1. 1024-02	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie z okienkiem podawczym .	m ²		
d.1.	2.1	0.9*0.6	m ²	0.54	
2.1				RAZEM	0.54
17	KNR 0-19 d.1. 1024-02	Demontaż oraz ponowny montaż ścianki aluminiowej.	m ²		
d.1.	2.1	2.5*2.8	m ²	7.00	
2.1				RAZEM	7.00
18	Kalkulacja d.1. własna	Zakup i montaż drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeznica regulowana z płyty MDF , jednoskrzydłowe , wewnętrzlokalowych , wypełnionych panelem pełnym , z naświetlem oszklonym zwykłą szybą zespoloną , z ościeżnicą , klamkami , szldami , zamkiem i numerami pokojów . Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m	szt		
d.1.	2.1		szt	2.00	
2.1				RAZEM	2.00
2		Instalacje sanitarne			
19	KNR 4-02 d.2 0235-05	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych w brzdach	m		
d.2		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
23	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)	m		
d.2		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
24	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową	m		
d.2		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.2		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych z ociekaczem na szafce	szt.		
d.2		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montowane na szafce	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.2		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 4-01 d.2 0335-01	Wykucie brzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.2		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.00
30	KNR 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont dyżurki KPP - branża elektryczna
 ADRES INWESTYCJI : Łosice, ul. Kolejowa 6
 INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
 ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
 DATA OPRACOWANIA : 23.08.2018

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen : II kw.2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA
 STAROSTA GMINA
 Wydziału Inwestycji i Remontów
 KWP z siedzibą w Radomiu
 mgr inż. Jan Milczarczyk
 upr. bud. nr. 440-104-8386/RA/2/83
 Data opracowania
 23.08.2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dyżurki w KPP Łosice roboty elektryczne					
1		Elektryka			
1	KNNR 5 d.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - Wyłącznik przeciwporażeniowy P312B16-0.03A 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 9 d.1 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłóvkowych z kloszem 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNNR 5 d.1 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłóvkowa do 2x40 W - Oprawa rastrowa 2 x 36W z rastrem parabolicznym , ze świetłóvką LED 230V T8 1200 mm ,18W. 0	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 d.1 0502-01	Plafon łazienkowy LED IP 44 ,24W 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły- listwa ścienna z PCV 50 x 10 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YDYp 3 x 2.5 mm ² 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNNR 9 d.1 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5 d.1 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² Gniazda DATA czerwone z kluczem 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5 d.1 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 31	szt. szt.	31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 5	pomiar pomiar	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Sieć LAN			
14	KNR AT-28 d.2 0113-02	Panele krosowe 19" 24xRJ45 - Patch panel 24 xRJ45 STPkat.6 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AT-28 d.2 0108-01	Montaż modułu gniazda RJ45 STP kat.6 (montowany w patch panelu w istniejącej szafie dystrybucyjnej. 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
16	KNR AT-28 d.2 0121-02	Krosowanie - Patchcord S/FTP kat 6A 2m 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR AT-28 d.2 0121-02	Krosowanie - Patchcord S/FTP kat 6A 3m	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
18	KNR AT-28 d.2 0121-02	Krosowanie - Patchcord S/FTP kat 6A 1.5m	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR AT-28 d.2 0110-14	Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
20	KNR AT-28 d.2 0110-11	Montaż wyposażenia szaf - zestaw montażowy.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 d.2 0111-04	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe -kanał instalacyjny dwudzielny 110 x 60	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
22	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel S/FTP kat 7	m		
		960	m	960.000	
				RAZEM	960.000
23	KNR AT-28 d.2 0109-03	Montaż gniazd abonenckich kanałowych - gniazda kątowe RJ45 STP kat 6 kompletne	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR AT-28 d.2 0120-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR AT-28 d.2 0120-02	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia	pomiar		
		23	pomiar	23.000	
				RAZEM	23.000
3		Montaż interkomu w dyżurce			
26	KNNR 5 d.3 0406-01	Interkom do rozmów (głośnomówiący)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Wykonanie okablowania pod monitoring wizyjny			
27	KNNR 5 d.4 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
28	KNNR 5 d.4 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel S/FTP kat 7	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
29	KNR AL-01 d.4 0501-01	Zakup i montaż kamer monitoringu wizyjnego - kamera kopułkowa , wandaloodporna IK10, hermetyczna , rozdzielczość 1920 x 1080, przystosowana do pracy nocnej	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5		Rozbudowa systemu kontroli dostępu			
30	KNR AL-01 d.5 0302-02	Zakup i montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 2 wejść kontrolowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR AL-01 d.5 0301-01	Zakup i montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart magnetycznych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR AL-01 d.5 0301-02	Zakup adaptera USB do programowania kontroli dostępu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR AL-01 d.5 0301-02	Zakup kart magnetycznych kontroli dostępu	szt.		
		100	szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
34	KNR AL-01 d.5 0304-01	Zakup i montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozapiec w wykonaniu standard	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNNR 5 d.5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły LN 16 x16	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
36	KNNR 5 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel S/FTP kat 7	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
37	KNR AL-01 d.5 0306-02	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magistrali	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000