
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dyżurkii budynku Komendy Powiatowej Policji
ADRES INWESTYCJI : Łosice, ul. Kolejowa 6
Działka nr ew. 275/3, obręb 0001 miasto Łosice
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
BRANŻA : roboty ogólnobudowlane-remontowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Hubert Cis

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Komenda Powiatowa Policji w Łosicach -remont dyżurki.					
1		Różne roboty wewnętrzne			
1.1		Pomieszczenie recepcji			
1	KNR 4-04 d.1. 0102-02 1	Rozebranie ścianki działowej z cegły 0.12*(6)*2.83	m ³ m ³	 2.04	
				RAZEM	2.04
2	KNR 4-04 d.1. 0102-02 1	Wykucie otworu w ścianie z cegły o grubości 12 cm. 0.12*(2)*2.83	m ³ m ³	 0.68	
				RAZEM	0.68
3	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - tarket 7*6	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km 2.04	m ³ m ³	 2.04	
				RAZEM	2.04
5	KNR-W 4-01 d.1. 0304-02 1 analogia	Zamurowanie otworu w ścianie bloczkami z betonu komórkowego grub. 24 cm 0.24*1*2.83+2*2*0.24	m ³ m ³	 1.64	
				RAZEM	1.64
6	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych - zamurowania, wyburzenia (przyjęto z "kołnierzem" zwiększającym powierzchnię o 30 % 7*2	m ² m ²	 14.00	
				RAZEM	14.00
7	KNR 2-02 d.1. 2010-09 1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr 10 cm, na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 40 cm , wypełnione wełną mineralną. 4*2.83	m ² m ²	 11.32	
				RAZEM	11.32
8	KNR-W 2-02 d.1. 0830-03 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach (26+8+8+6+3+4)*2.83+11.32*2	m ² m ²	 178.29	
				RAZEM	178.29
9	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 + 1 KNR-W 2-02 1510-08	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z wcześniejszym gruntowaniem - ściany 178.29+46.8	m ² m ²	 225.09	
				RAZEM	225.09
10	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 + 1 KNR-W 2-02 1510-08	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi z wcześniejszym gruntowaniem - sufity 12+5.34+18.81	m ² m ²	 36.15	
				RAZEM	36.15
11	KNR-W 2-02 d.1. 1120-02 1	Okładziny posadzek z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 3.5*2.8	m ² m ²	 9.80	
				RAZEM	9.80
12	KNR-W 2-02 d.1. 1120-02 1	Okładziny z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej wraz z cokolikami 7*6	m ² m ²	 42.00	
				RAZEM	42.00
13	KNNR 7 d.1. 0702-02 1	Podwieszenie sufitu z płyt modułowych o wymiarach 60x60 na podkonstrukcji stalowej. 29.42	m ² m ²	 29.42	
				RAZEM	29.42
14	KNR 2-02 d.1. 0129-02 1	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu . 1*0.6	m ² m ²	 0.60	
				RAZEM	0.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.2		Stolarka okienna i drzwiowa			
1.2.1		Drzwi			
15	KNR-W 2-02 d.1. 1203-01 2.1 analogia	Montaż drzwi stalowe pełne jednoskrzydłowe Ds3 o wym. 0,90x2,10 m, 2 zamki typu B/3 - 1 szt 0.90*2.10	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.89
16	KNR 0-19 d.1. 1024-02 2.1	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie z okienkiem podawczym . 0.9*0.6	m ² m ²	 0.54	
				RAZEM	0.54
17	KNR 0-19 d.1. 1024-02 2.1	Demontaż oraz ponowny montaż ścianki aluminiowej. 2.5*2.8	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
18	Kalkulacja d.1. własna 2.1	Zakup i montaż drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica regulowana z płyty MDF , jednoskrzydłowe , wewnątrzlokalowych , wypełnionych panelem pełnym , z naświetlem oszklonym zwykłą szybą zespoloną , z ościeżnicą , klamkami , szldami , zamkiem i numerami pokoiów . Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2,05 m 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
2		Instalacje sanitarne			
19	KNR 4-02 d.2 0235-05	Demontaż zlewozmywaka 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
22	KNR-W 2-15 d.2 0110-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych w brudach 16	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
23	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) 16	m m	 16.00	
				RAZEM	16.00
24	KNR 2-15 d.2 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm złączeniem metodą wciskową 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
26	KNR 2-15 d.2 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych z ociekaczem na szafce 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-15 d.2 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montowane na szafce 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR 4-01 d.2 0335-01	Wykucie brud poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00
30	KNR 4-01 d.2 0326-01	Zamurowanie brud poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 8	m m	 8.00	
				RAZEM	8.00