

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA ZADANIA : SPPP Płock - wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem i monitoringiem oraz bramy wjazdowej
ADRES INWESTYCJI : 09-411 Płock ul. Zglenickiego 42
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 24.10.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.10.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1. Montaż rurowego słupa oświetleniowego z fundamentem betonowym.
 2. Montaż na słupie naświetlacza LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu oraz kamery.
 3. Montaż zestawu nadajnik (na słupie) odbiornik (w budynku) do przesyłu obrazu z kamery na stanowisko dyspozytorskie.
 4. Wykonanie linii zasilających oraz transmisyjnych.
- Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym przewidzianych do zamontowania materiałów i urządzeń. Urządzenia do monitoringu muszą być kompatybilne z istniejącymi.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Montaż latarni oświetleniowej i kamery zewnętrznej					
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 0.6*0.4*35	m ³ m ³	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
2	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 0.4*0.6*35	m ³ m ³	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
3	KNNR 5 0113-01	Rury ochronne z PCW o śr. 50 mm 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
4	KNNR 5 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur i - YKY 3*2.5 mm ² 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
5	KNNR 5 1105-07	Listwa PVC 25x15 mm przykręcane do gotowych otworów 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 4	otw. otw.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj- nych RG 59 75om 30	m m	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
8	KNNR 5 0716-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyj- nych YDY zo 3*1,5 mm ² 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
9	KNR AL-01 0501-02 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej na słupie - kamera TVU ze- wnętrzna 2 Mpx z oświetlaczem podczerwieni IR do 40 m IP 56 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR AL-01 0504-08 analogia	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - hermetyczny (IP56) zestaw nadajnik oraz odbiornik ze zintegrowaną anteną kierunkową do transmisji bez- przewodowej sygnałów video 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 1	linia linia	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zacis- ki lub bolce 15	szt.żył szt.żył	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
14	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
15'	KNNR 5 1001-01 analogia	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych rurowych ocynkowanych o wys. 4 m z fundamentem betonowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1004-01 analogia	Montaż naswietlacza LED 30 W z czujnikiem ruchu i zmierzchu IP 56 na słu- pie 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000