

PRZEDMIAR

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : KPP Mława - remont ponieszczeń , modernizacja instalacji C.O.
ADRES INWESTYCJI : Mława ul Sienkiewicza 2
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 01.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.02.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KPP Mława - remont pomieszczeń , modernizacja instalacji C.O					
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności pok. Kom.. [(4,30+5,25)*2]*3,60+ 4,40*5,25 = 91,34 m2 pok. sak.. [(4,10+7,42)*2]*3,60 + 4,10*7,42 = 113,36 m2 pok. socj. [(2,78+5,25)*2]*3,60+ 2,78* 5,25= 72,42 m2 pok. z-cy [(3,18 7,24)*2]*3,60 + 3,18*7,42 = 99, 92 m2 korytarz [(12,47+1.87)*2]*1,90+ 12,47*1,87 = 77,81 m2 454.85	m ²		
			m ²	454.850	
				RAZEM	454.850
2	kalk. własna	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną lateksową ścian i sufitów z zagruntowaniem obm. jak poz.6 454.85	m ²		
			m ²	454.850	
				RAZEM	454.850
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian [(4,10+0,6+4,0+0,6+3,20+0,6)*2] * 1,70 = 39,33 m2 39.33	m ²		
			m ²	39.330	
				RAZEM	39.330
4	kalk. własna	Wykonanie lamperii z tapety natryskowej wraz z dwukrotnym lakierowaniem 39.33	m ²		
			m ²	39.330	
				RAZEM	39.330
5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 23.32	m ²		
			m ²	23.320	
				RAZEM	23.320
6	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 27.50	m		
			m	27.500	
				RAZEM	27.500
7	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 23.32	m ²		
			m ²	23.320	
				RAZEM	23.320
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej na schodach stopnie (1,30*0,50) *64 = 41,60 m2 spoczniki 12,30m2 47.75	m ²		
			m ²	47.750	
				RAZEM	47.750
9	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 50	szt.prz ec. szt.prz ec.		
				50.000	
				RAZEM	50.000
10	Kalk. własna	Wykonanie obsadzenie balustrady z nierdzewki - pochwyty z rury fi 40 mm, inne pręty fi 20 mm 35.00	m		
			m	35.000	
				RAZEM	35.000
11	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną obm. jak poz. 13 47.75	m ²		
			m ²	47.750	
				RAZEM	47.750
12	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek i zerwaniem betonowych 41.0	m		
			m	41.000	
				RAZEM	41.000