

PRZEDMIAR

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Mława remont - modernizacja instalacji c.o. oraz roboty uzupełniające branży elektrycznej
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława ul. Sienkiewicza 2
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : W. Zysk
DATA OPRACOWANIA : 04.02.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2019

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja instalacji c.o. oraz roboty uzupełniające branża elektrycznej					
1		Remont oświetlenia			
1	KNNR 9 d.1 0501-02 analogia	Wymiana opraw LED 1x38 W Opal 3770 lm 4000 K IP 20	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNNR 9 d.1 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 9 d.1 0401-01	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika świecznikowego	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR 5 d.1 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 d.1 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm ² o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
7	KNNR 9 d.1 0403-02 analogia	Wymiana pierścieni w puszkach	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.1 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000