

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	szt		
d.1	0354-05	12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	418.86+87.91	m <sup>2</sup>	506.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>506.770</b>
3	KNR-W 4-	Odbicie tynków zewnętrznych i wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach.	m <sup>2</sup>		
d.1	01 1214-02	(43*2+12*2)*1.5	m <sup>2</sup>	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
4	KNR-W 4-	usunięcie z budynku gruzu.	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0106-04	397*0.05+165*0.03	m <sup>3</sup>	24.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.800</b>
5	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0109-11	30.289	m <sup>3</sup>	30.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.289</b>
2		<b>Roboty ziemne przy odkrywaniu fundamentów</b>			
6	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji iniekcja ciśnieniowa zawilgoconych ścian parteru o grubości 25 cm.	m		
d.2	0101-01	(43*2+12*2+30+12*3)-25	m	151.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.000</b>
3		<b>Remont wewnętrzny.</b>			
7	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.3	0322-02	6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR 2-02	Tynki zwykle kategorii cementowo wapienne kat. III ścianach wykonywane ręcznie	m <sup>2</sup>		
d.3	0803-06	165.00	m <sup>2</sup>	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
9	KNR-W 2-	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m <sup>2</sup>		
d.3	02 1519-02	165.00	m <sup>2</sup>	165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
10	Kalkulacja	Zakup i montaż drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica regulowana z płyty MDF, jednoskrzydłowe, wewnętrzlokalowych, wypełnionych panelem pełnym, z naświetlem oszklonym zwykłą szybą zespoloną, z ościeżnicą, klamkami, szldami, zamkiem i numerami pokojów.	szt		
d.3	własna	Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2.05 m	szt	12.000	
		12		<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNR 0-19	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe ocieplone wełną 100/210 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0930-12	1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
12	KNR 0-19	Wymiana drzwi płyciowych na aluminiowe przeszklone przystosowane do kontroli dostępu.	m <sup>2</sup>		
d.3	0930-12	1.00*2.05*2	m <sup>2</sup>	4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
13	NNRNKB	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach.	m <sup>2</sup>		
d.3	202 1521-06	(43*2+43*2+12*2+30+12*3)*3.00+(12*6)*3	m <sup>2</sup>	1002.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1002.000</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	(43*2+43*2+12*2+30+12*3)*3.00+(12*6)*3	m <sup>2</sup>	1002.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1002.000</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02	230.66+256.5	m <sup>2</sup>	487.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>487.160</b>
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnątrznych sufitu	m <sup>2</sup>		
d.3	1204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		418.00	m <sup>2</sup>	418.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>418.000</b>
17	KNR-W 2- d.3 02 1120-02	Okładziny posadzek płytkami gresowymi 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 463-65.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	397.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>397.850</b>
18	KNR-W 2- d.3 02 1120-02	Okładziny posadzek płytkami gresowymi 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 20.052+15.57+29.5+12.49+10.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	87.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.912</b>
19	KNR 0-19 d.3 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- nodzielne z PCV . 2*0.6*0.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
20	KNNR 2 d.3 1802-01	Parapety wewnętrzne ze sztucznego kamienia gr. 3 cm w kolorze jasno popielatym 0.6*2	m		
			m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>