

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont KPP Maków Maz.- branża elektryczna
ADRES INWESTYCJI : KPP Maków Maz.
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11Listopada 37/59
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
(elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw 2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont KPP Maków Maz. - branża elektryczna					
1	KNNR 9 0502-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x18W montowanych w sufitach podwieszonych na oprawy LED 4 x 9W rastrowe	szt 8	8.000	
				RAZEM	8.000
2	KNNR 9 0502-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetlówkowych 4x18W montowanych w sufitach podwieszonych awaryjnych na oprawy rastrowe LED 4 x 9W awaryjne czas podtrzymania 2h skonfigurowane "na jasno" (oprawa przy zasilaniu sieciowym świeci . Po zaniku napięcia sieciowego przełącza się w tryb awaryjny i świeci przez 2h.	szt 2	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe- przewód do przeniesienia wyłącznika oświetlenia i do przycisku zwalniającego elektrozaczepYDYp 3 x 1, 5mm2	m 18	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNR AL-01 0112-02	Zakup i montaż zasilacza do 12 V DC/17 W (do zasilania elektrozamka)	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt. 2	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt. 2	2.000	
				RAZEM	2.000