

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KWP - zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych, wykonanie wymiennika CT. w bud. nr 1
ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom
INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2019

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 5+23+18+16+6+6	m m	74.000	
				RAZEM	74.000
2	KNR AT-03 0104-03 analogia	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 23*3+7*2+9*8	m ² m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
3	KNR AT-03 0105-03 analogia	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 2*16+1.5*4+4.5*3	m ² m ²	51.500	
				RAZEM	51.500
4	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (1.5*4+4.5*3)*0.5+(1.5*4)*0.8	m ³ m ³	14.550	
				RAZEM	14.550
6	KNR 4-01 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 26.61	m ³ m ³	26.610	
				RAZEM	26.610
7	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 41.16	m ³ m ³	41.160	
				RAZEM	41.160
8	KNR-W 2-01 0222-03 analogia	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X ((1.5*4+4.5*3)*0.5+(1.5*4)*0.8)*1.3	m ³ m ³	18.915	
				RAZEM	18.915
9	KNR-W 2-01 0228-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV ((1.5*4+4.5*3)*0.5+(1.5*4)*0.8)*1.3	m ³ m ³	18.915	
				RAZEM	18.915
10	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 51.5	m ² m ²	51.500	
				RAZEM	51.500
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.07*18	m ³ m ³	1.260	
				RAZEM	1.260
12	KNR 2-31 0403-04 analogia	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 155	m ² m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
14	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 155	m ² m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
17	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 155	m ² m ²	155.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	155.000