

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m ²	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie jednolitych posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		418.86+87.91	m ²	506.770	
				RAZEM	506.770
3	KNR-W 4- d.1 01 1214-02	Odbicie tynków zewnętrznych i wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach. (43*2+12*2)*1.5	m ²		
			m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
4	KNR-W 4- d.1 01 0106-04 analogia	usunięcie z budynku gruzu.	m ³		
		397*0.05+165*0.03	m ³	24.800	
				RAZEM	24.800
5	KNR-W 4- d.1 01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z opłatą za przyjęcie gruzu na wysypisku	m ³		
		30.289	m ³	30.289	
				RAZEM	30.289
2 Roboty ziemne przy odkrywaniu fundamentów					
6	KNR 0-40 d.2 0101-01	Wykonanie poziomej izolacji iniekcja ciśnieniowa zawilgoconych ścian parteru o grubości 25 cm. (43*2+12*2+30+12*3)-25	m		
			m	151.000	
				RAZEM	151.000
3 Remont wewnętrzny.					
7	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-02 d.3 0803-06	Tynki zwykłe kategorii cementowo-wapienne kat. III ścianach wykonywane ręcznie	m ²		
		165.00	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
9	KNR-W 2- d.3 02 1519-02	Malowania tynków zewnętrznych farbą silikatową	m ²		
		165.00	m ²	165.000	
				RAZEM	165.000
10	Kalkulacja d.3 własna	Zakup i montaż drzwi przylgowych, o szerokości skrzydła 90cm ościeżnica regulowana z płyty MDF, jednoskrzydłowe, wewnętrznołokalowych, wypełnionych panelem pełnym, z nasświetlem oszklonym zwykłą szybą zespoloną, z ościeżnicą, klamkami, szildami, zamkiem i numerami pokojów. Wymiary zewnętrzne skrzydła 0.90 x 2.05 m	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 0-19 d.3 0930-12	Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi stalowe ocieplone wełną 100/210 cm	m ²		
		1.00*2.05	m ²	2.050	
				RAZEM	2.050
12	KNR 0-19 d.3 0930-12	Wymiana drzwi płyciowych na aluminiowe przeszklone przystosowane do kontroli dostępu.	m ²		
		1.00*2.05*2	m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
13	NNRANKB d.3 202 1521-06	(z.III) Gruntowanie podłoży gipsowych na ścianach. (43*2+43*2+12*2+30+12*3)*3.00+(12*6)*3	m ²		
			m ²	1002.000	
				RAZEM	1002.000
14	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych ścian	m ²		
		(43*2+43*2+12*2+30+12*3)*3.00+(12*6)*3	m ²	1002.000	
				RAZEM	1002.000
15	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych ścian	m ²		
		230.66+258.5	m ²	487.160	
				RAZEM	487.160
16	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		418.00	m ²	418.000	
				RAZEM	418.000
17	KNR-W 2- d.3 02 1120-02	Okładziny posadzek płytkami gresowymi 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 463-65.15	m ²		
			m ²	397.650	
				RAZEM	397.650
18	KNR-W 2- d.3 02 1120-02	Okładziny posadzek płytkami gresowymi 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 20.052+15.57+29.5+12.49+10.3	m ²		
			m ²	87.912	
				RAZEM	87.912
19	KNR D-19 d.3 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV , 2*0.6*0.6	m ²		
			m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
20	KNR 2 d.3 1802-01	Parapety wewnętrzne ze sztucznego kamienia gr. 3 cm w kolorze jasno popielatym 0.6*2	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200