

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KPP Białobrzegi
ADRES INWESTYCJI : ul. Żeromskiego
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak
DATA OPRACOWANIA : 15.10.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty drogowo-rozbiórkowe					
1	Kalkulacja własna	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych betonowych z rozebraniem obrzeży betonowych 41.25	m ² m ²	 41.250	
				RAZEM	41.250
2	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm. z podbudowa i obrzeżami (krawężnikami) 126.40	m ² m ²	 126.400	
				RAZEM	126.400
3	Kalkulacja własna	Rozbicie muru z cegły, oraz posadzki z zaprawy cementowej . 3.0	m ³ m ³	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm. na podbudowie i warstwie odsaczającej z korytowaniem na głębokość 50 cm, grunt kat.IV Warstwa odsaczająca z piasku gr. 10 cm. Podbudowa warstwa dolna z kruszywa fi do 63 mm, gr, 20 cm. Warstwa górna z kruszywa fi 31,5 mm, gr. 10 cm. 1023.5	m ² m ²	 1023.500	
				RAZEM	1023.500
5	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm. na podsypce cementowo - piaskowej z wykonaniem koryta i montażem obrzeży chodnikowych. 167.65	m ² m ²	 167.650	
				RAZEM	167.650
6	Kalkulacja własna	Montaż krawężników (15 x30 x 100) z wykonaniem ławy betonowej z oporem. 117.8	m m	 117.800	
				RAZEM	117.800
7	Kalkulacja własna	Wywóz zbędnej ziemi z korytowania, oraz gruzu z rozbiórki na odl. 5 km, 815,0 ton, 82 kursów. 82	szt szt	 82.000	
				RAZEM	82.000