

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KPP Szydłowiec - utwardzenie terenu modernizacja garaży, modernizacja oświetlenia wraz z wymianą ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Szydłowiec ul Tadeusza Kościuszki 194
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak
DATA OPRACOWANIA : 04.10.2019

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Vat [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utworzenie terenu, modernizacja garaży modernizacja oświetlenia oraz wymiana ogrodzenia - roboty drogowo - budowlane					
1	Kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		1125.58	m ²	1125.580	
				RAZEM	1125.580
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - dojście do budynku.	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - dojście do budynku.	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. (posadzka po rezebrnym śmietniku + podest przy wejściu do bud.)	m ³		
		1.59	m ³	1.590	
				RAZEM	1.590
5	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów nadziemnych z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej w budynkach o wysokości do 9 m, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji. (śmietnik + najazd na kanał rewizyjny)	m ³		
		8.14	m ³	8.140	
				RAZEM	8.140
6	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
		66	m	66.000	
				RAZEM	66.000
7	KNR-W 2-01 0106-06	Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 1305-03	Przecinanie poprzeczne palnikami ceowników i dwuteowników o wysokości ponad 140 mm. (Demontaż konstrukcji stalowej kanału najazdowego)	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
9	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² . (drzwi wejściowe do budynku)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (śmietnik)	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
11	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastkach. Ściana tylna budynku garażowego)	m ²		
		66	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
12	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu z rozbiórki parkingu, kanału najazdowego, śmietnika, chodnika, słupów oświetleniowych oraz ziemi koryta pod parking i wykopu na odległość 5 km. kursów 86, m ³ 577,26	m ³		
		86	m ³	86.000	
				RAZEM	86.000
13	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach.	m ²		
		143.18	m ²	143.180	
				RAZEM	143.180
14	TZKNBK VIII 0101-00 20	Tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, ściana tylna bud. garażowego.	m ²		
		66.0	m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
15	KNR K-04 0403-04	Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych gładkich	m ²		
		209.18	m ²	209.180	
				RAZEM	209.180
16	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		209.18	m ²	209.180	
				RAZEM	209.180
17	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		13	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
18	KNR 13-23 0105-05	Wykucie drobnych elementów. (kratki wentylacyjne)	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, budynek garażowy 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż ogrodzenia panelowego z dostawą 66	m m	66.000	
				RAZEM	66.000
21	KSNR 2 1003-05	Montaż drzwi zewnętrznych, częściowo przeszklonych, antywłamaniowych, szt 1. 1.85	m ² m ²	1.850	
				RAZEM	1.850
22	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm 1125.58	m ² m ²	1125.580	
				RAZEM	1125.580
23	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,20 x 0,15 cm 5.62	m ³ m ³	5.620	
				RAZEM	5.620
24	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 163.38	m m	163.380	
				RAZEM	163.380
25	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 24	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
26	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego fr.0/ 63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1125.58	m ² m ²	1125.580	
				RAZEM	1125.580
27	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 1125.58	m ² m ²	1125.580	
				RAZEM	1125.580
28	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm, fi 0/31,5 mm 1125.58	m ² m ²	1125.580	
				RAZEM	1125.580
29	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1125.58	m ² m ²	1125.580	
				RAZEM	1125.580
32	Kalkulacja własna	Wykonanie chodnika z kostki gr.6 cm, z podbudową i obrzeżami - dojskie do budynku 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000