
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : KPP Węgrów - remont sali gimnastycznej
ADRES INWESTYCJI : Węgrów
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
DATA OPRACOWANIA : 04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2020

Data zatwierdzenia

SPECJALISTA
działu Inwestycji i Reow
KWP z siedzibą w Rad
B. Banasik
inż. Konrad Banasik
SWK/0090/OHOK/10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala gimnastyczna			
1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $((3.9+4.2)*2.52)*0.25+(3.9*4.2)*0.25$	m ³		
			m ³	9.198	
				RAZEM	9.198
2	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		9.198	m ³	9.198	
				RAZEM	9.198
3	KNNR 3 d.1 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych	m ²		
		2.1*0.9	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
4	KNR 2-02 d.1 0107-01 analogia	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórek - zamurowanie otworów drzwiowych	m ²		
		2.10*0.9	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
5	KNR-W 4-01 d.1 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		$4.2*2.52+3.9*2.52$	m ²	20.412	
				RAZEM	20.412
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłoża ścian i sufitów	m ²		
		709.68	m ²	709.680	
				RAZEM	709.680
7	KNR-W 2-02 d.1 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m ²		
		709.68	m ²	709.680	
				RAZEM	709.680
8	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		160.55	m ²	160.550	
				RAZEM	160.550
9	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		160.55	m ²	160.550	
				RAZEM	160.550
10	KNR 2-02 d.1 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina sportowa gr. 6mm	m ²		
		160.55	m ²	160.550	
				RAZEM	160.550
11	d.1 kalk. własna	Oślonowa siatka na okna w halach sportowych.	m ²		
		$7.82*5+7.55*4.1$	m ²	70.055	
				RAZEM	70.055
2		Pomieszczenie łazienka			
12	KNR 2-02 d.2 0829-08 analogia	Licowanie ścian oraz posadzek płytkami	m ²		
		$(4.15*2+1.87*2)*2.05-2.05*0.9$	m ²	22.837	
				RAZEM	22.837
13	KNR 2-02 d.2 1118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		$1.9*4.15$	m ²	7.885	
				RAZEM	7.885
14	d.2 kalk. własna	Ścianka systemowa lub g/k wraz z drzwiami w pomieszczeniu łazienki (przedśionek zapachowy)	m ²		
		$1.9*2.85$	m ²	5.415	
				RAZEM	5.415
15	KNR 2-02 d.2 0815-02 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		19.801	m ²	19.801	
				RAZEM	19.801
16	KNR-W 2-02 d.2 1511-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych	m ²		
		$1*(4.15*2+1.87*2)+1.87*4.15$	m ²	19.801	
				RAZEM	19.801

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Utwardzenie terenu.			
17		Montaż obzerzy 6 cm, podbudowa cem-piaskowa ułożenie kostki brukowej	m ²		
d.3	kalk. własna	gr. 6 cm, w tym (wykonanie schodów z kostki 14,8 mb) 3.7*18+4.5*2.5+17*3+3.7*4	m ²	143.650	
				RAZEM	143.650