

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : KWP - zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych, zadanie nr 1 remont nawierzchni, usunięcie awarii wodociągu

ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom

INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		prace nawierzchniowe			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gr. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	5+24+6+6+2+2+4+4+6	m	59,000	
				RAZEM	59,000
2	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0104-03	24*3,5+2*9+2*6+4*2	m ²	122,000	
	analogia			RAZEM	122,000
3	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m ²		
d.1	0105-03	24*3,5+2*9+2*6+4*2	m ²	122,000	
	analogia			RAZEM	122,000
4	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m		
d.1	0107-01	17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
5	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0203-09	2,0*6,0*1,3+2,0*4,0*1,3+24,0*3,5*0,1+2,0*9,0*0,1	m ³	36,200	
				RAZEM	36,200
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 9 36,20+0,15*0,3*17+122*0,3	m ³	73,565	
				RAZEM	73,565
7	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów koparko-ładowarką z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. V-X	m ³		
d.1	0222-03	2,0*6,0*1,2+2,0*4,0*1,2	m ³	24,000	
	analogia			RAZEM	24,000
8	KNR-W 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1	0228-02	2,0*6,0*1,2+2,0*4,0*1,2	m ³	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	122	m ²	122,000	
	analogia			RAZEM	122,000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	0,07*18	m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej	m		
d.1	0403-04	18	m	18,000	
	analogia			RAZEM	18,000
12	KNR AT-03	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych)	m ²		
d.1	0303-01	122+9,41*0,5	m ²	126,705	
				RAZEM	126,705
13	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Usunięcie awarii wodociągu			
15	kalk. własna	Usunięcie awarii wodociągu polegająca na: 1. zlokalizowanie awarii poprzez wykopy kontrolne, 2. ustalenie przyczyny awarii, 3. usunięcie awarii, 4. przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000