

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie kanałów ciepłowniczych – KWP z/s w Radomiu, zadanie nr 3 wykonanie ogrodzenia działki 58/55

ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 37/59 26-600 Radom

INWESTOR : Wojewódzka Komenda Policji z siedzibą w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Gut

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie działki</b>			
1	KNR 2-25	Demontaż ogrodzenia z kształowników stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0307-03 analogia	1,70*150	m <sup>2</sup>	255,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>255,000</b>
2	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole analogia ogrodzenie panelowe na desce podmurówkowej panel ogrodzeniowy 3D 153 x 250 cm oczko 5 x 20 cm drut 4 mm	m		
d.1	1803-02 analogia działka komora ciepłownicza	172,24 36,0	m m	172,240 36,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>208,240</b>
3		Montaż szlabanów (-przeprowadzenie tras kablowych od szafek zasilających do szlabanów odległość do ostatniego punktu około 130m odległość do szlabanów zlokalizowanych z drugiej strony działki około 40m ( kabel zasilający, kabel teletechniczny, ułożenie dodatkowej rury Arot 50mm pod monitoring).Zabudować 2 studnie telekomunikacyjne SK-2 typu lekkiego. Szafki , z których należy zasilić szlabany wskaże inwestor podczas wizji lokalnej.	szt		
d.1		- wykonanie przejść pod drogami na odcinku około 50m - wykonanie postumentów i montaż szlabanów 4 kompletów. Szlabany są dwuramienne. ( tylko szlabany dostarcza inwestor) - zamontowanie słupków do montażu czytników oraz czytników kart magnetycznych ( tylko czytniki dostarcza inwestor). - przyciski do ręcznego podnoszenia i opuszczania szlabanów należy zamontować w budce strażniczej. - zamontowanie i podłączenie sterowników do sterowania zamykaniem i otwieraniem szlabanów, sterowniki należy zamontować w skrzynkach hermetycznych . Same sterowniki dostarcza inwestor. - uruchomienie szlabanów. - Inwestor dostarcza tylko wyżej wymienione materiały. Pozostałe materiały konieczne do zamontowania i uruchomienia szlabanów dostarcza wykonawca. - Ułożone kable należy zainwentaryzować geodezyjnie.			
		8	szt	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>