
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Komenda Wojewódzka Policji z/s. w Radomiu / PdOZ Sektorowy – termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien

ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom; ul. 11 Listopada 37/59.

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM; UL. 11 LISTOPADA 37/57.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Milczarczyk Jan (elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : piątek, 25 wrzesień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
piątek, 25 wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE.			
1.1		Instalacja oświetlenia - oprawy			
1	KNNR 5 d.1. 1207-01 1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
2	KNNR 5 d.1. 0205-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe . Przewód YDyp 3 x 1,5 mm ²	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
3	KNNR 5 d.1. 0205-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe . Przewód YDyp 4 x 1,5 mm ²	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
4	KNNR 5 d.1. 1208-01 1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000
5	KNNR 5 d.1. 0306-03 1	Łączniki schodowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNNR 5 d.1. 0307-03 1	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 5 d.1. 0306-02 1	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNNR 5 d.1. 0511-01 1	Oprawa LED 5800 lm, 40W, 600 x 600 IP44	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
9	KNNR 5 d.1. 0511-01 1	Oprawa LED wandaloodporna IK 10 , IP 65	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 5 d.1. 0511-01 1	Oprawa awaryjna 1h , LED 550 lm , 7W IP 65	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNNR 5 d.1. 0511-01 1	Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 5 d.1. 1303-01 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 5 d.1. 1303-02 1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
14	KNNR-W 9 d.1. 1201-02 1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		30	punkt	30,000	
				RAZEM	30,000