1 2 3 4 5 6 7

A B C D E

CZĘŚĆ BUDYNKU NIE OBJĘTA OPRACOWANIEM

RS

PRZELEW 20x10

2%

3%

Wentylator dachowy WD1_WW1 np. typ
CAPP P 2-190/750PT1-my Harmann
lub równoważne o parametrach:
Vwe 120m3/h,
dP= 148Pa,
Pele 103W, 230V,
M=5,3kg

Wentylator dachowy WD2_WC1 np. typ
CAPP P 2-220/950PT1-my Harmann
lub równoważne o parametrach:
Vwe 710m3/h,
dP= 130Pa,
Pele 120W, 230V,
M=5,3kg

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami instalacji sanitarnych.
2. Zastosować nawiewników i wywiewników dopasować do siatki stropu podwieszanego.
3. Umożliwić dostęp do elementów wymagających obsługi.
4. Wszystkie przewody wobec, których istnieją wymagania odporności przeciwpożarowej należy zaizolować przeciwpożarowo odpowiednio do Aprobaty producenta izolacji ; dla uzyskania odpowiedniej klasy EI.
5. Przejścia przewodów przez przegrody nie będące oddzieleniem pożarowym należy uszczelnić.
6. Na przewodach w miejscach zaznaczonych na rzutach oraz przed każdym elementem nawiewnym i wywiewnym należy zamontować przepustnice regulacyjne.
7. Przewody wentylacyjne należy zaizolować termicznie wg opisu technicznego.
8. Maksymalna długość przewodu elastycznego (flex) do podłączenia nawiewników, wywiewników, zaworów wentylacyjnych nie może przekraczać 1500mm.
9. Na przewodach wentylacyjnych należy wykonać rewizje do ich czyszczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi z WWW.0 Zeszyt 6, COBRTI Instal. Należy przestrzegać kolejności montażu poszczególnego rodzaju instalacyjnych. Należy liczyć się z możliwością dopasowania niektórych kształtek wentylacyjnych bezpośrednio na budowie.
11. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
12. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu wykonawczego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
13. Wszelkie przyjęte w fazie realizacji zamienne rozwiązania techniczne i technologiczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem projektu wentylacji.
14. W pomieszczeniach budynku adaptowanego pozostawić jedną czynną kratkę wentylacyjną, pozostałe zaślepić.
15. Wszystkie kominy grawitacyjne wyposażyć w nasady kominowe np. typ Turbowent Tulipan Hybrydowy firmy Darco

LEGENDA:

Przewody wywiewne:

- Przewód wywiewny układu WW1
- Przewód wywiewny układu WC1
- Przewód freonowy - gaz
- Przewód freonowy - ciecz
- Kratka wentylacyjna wywiewna
- Zawór wentylacyjny wywiewny
- Przepustnica
- Nawiewnik higrosterowany np. typ SIOLA-H/Y 8A 3F f-my Brookvent lub równoważne

UWAGA
1. PRZED REALIZACJĄPRAC BUDOWLANYCH I ZAMAWIANIEM ELEMENTÓW NALE ŻY SPRAWDZIĆSYMEARY NA BUDOWIE LUB WYKONATOREAMI GEODEZYJNE
2. WIZUALIZ WIZERUNKU Z KOLORÓWNIU W DRUKARNIACIE DNIA NA BUDOWIE MOŻE WYSTĄPIĆ RÓŻNICA WIDZENIA KOLORÓW W STOSUNKU DO WIZUALIZ
3. WIZUALIZ WIZERUNKU WYKONUJĄCYCH DNIA WYPOŁOŻENIE STAŁ I RUCHOME WALEZY PRZEDSTAWIAJĄCE WIZUALIZ ZWIĘKSZAJĄ I PRZEDSTAWIA

ORIENTACJA



Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Czerwona 5/7
tel. 48/363 66 90

Obiekt:
Zlokalizowa budynku nr. 5 o powierzchni użytkej, przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji pomieszczeń budynku nr. 5, budowa budynku garażowego z zadaszeniem technicznym wraz z przebudową ogólnobudowlaną i wymianą sprzętów przeciwpożarowych w ramach zadania Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PCC na Sekcyjną, budowa zadaszenia technicznym - garażowego, przebudowa zgłaszaną wentylacyjną wraz z wymianą sprzętów przeciwpożarowych

Inwestor/Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ul. 11 LISTOPADA 37/59, 26-600 RADOM

Branża:	Sanitarna	Uprawnienia:		Podpis:
Projektował:	mgr inż. Maciej Grzegolec	SWK/0066/POOS/11		
Sprawdził:	mgr inż. Paulina Grzegolec	SWK/0243/PBS/17		
Opracował:	mgr inż. Adam Fiuk mgr inż. Elżbieta Miśkiewicz			

Rysunek: RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI

Faza:	P. WYKONAWCZY	Data:	06.2019	Skala:	1:50
				Nr rys.:	Nr str.:
				S.1.10	

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów