

	ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	POSADZKA
P.0.1	MAGAZYN	7,62 m²	wykładzina pcv
P.0.2	MAGAZYN	11,05 m²	wykładzina pcv
P.0.3	MAGAZYN	3,81 m²	wykładzina pcv
P.0.4	KOMUNIKACJA	38,00 m²	wykładzina pcv
P.0.5	SALA ODPRAW	13,85 m²	wykładzina pcv
P.0.6	MAGAZYN	23,03 m²	wykładzina pcv
P.0.7	SZATNIA DAMSKA	22,62 m²	TERAKOTA
P.0.8	POM.SEKTORA DLA MĘŻCZYZN	13,82 m²	wykładzina pcv
P.0.9	ŁAZIENKA DAMSKA	8,85 m²	TERAKOTA
P.0.10	POM.SEKTORA DLA KOBIET	14,00 m²	wykładzina pcv
P.0.11	POM.SOCJALNE	6,83 m²	wykładzina pcv
P.0.12	POM.ODPOCZYNKU DLA KONWOJU	19,00 m²	wykładzina pcv
P.0.13	WC DLA PERSONELU	5,94 m²	wykładzina pcv
P.0.14	PRZEDSIONEK	10,21 m²	wykładzina pcv
P.0.15	POM. MONITORINGU DLA SEKTORA	13,82 m²	wykładzina pcv
P.0.16	KOMUNIKACJA	31,86 m²	wykładzina pcv
P.0.17	WC SEKTOR	6,09 m²	TERAKOTA
P.0.18	POM. SPRZĄTACZEK	2,89 m²	TERAKOTA
P.0.19	POK. WSTĘPNYCH PRZESŁUCHAŃ	13,82 m²	wykładzina pcv
P.0.20	WC SEKTOR	6,25 m²	TERAKOTA
P.0.21	POK. WSTĘPNYCH PRZESŁUCHAŃ	13,82 m²	wykładzina pcv
P.0.22	KOMUNIKACJA	23,21 m²	wykładzina pcv
P.0.23	PRZEDSIONEK	13,82 m²	wykładzina pcv
P.0.24	MAGAZYN	4,35 m²	wykładzina pcv
P.0.25	MAGAZYN	4,35 m²	wykładzina pcv
P.0.26	PRZEBIERALNIA	3,86 m²	wykładzina pcv
P.0.27	DEPOZYT	11,70 m²	wykładzina pcv
P.0.28	POK. PROFOSA	12,39 m²	wykładzina pcv
P.0.29	POM.SOCJALNE	4,42 m²	wykładzina pcv
P.0.30	MAGAZYN GOSPODARCZY	10,42 m²	wykładzina pcv
P.0.31	WC	9,20 m²	TERAKOTA
P.0.32	WC PERSONELU	5,42 m²	TERAKOTA
P.0.33	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	4,45 m²	TERAKOTA
P.0.34	KORYTARZ	67,74 m²	wykładzina pcv
P.0.35	POKÓJ LEKARZA	13,81 m²	wykładzina bet.
P.0.36	POKÓJ ZATRZYMAŃ	13,78 m²	wykładzina bet.
P.0.37	POKÓJ ZATRZYMAŃ	13,81 m²	wykładzina bet.
P.0.38	POKÓJ ZATRZYMAŃ	13,81 m²	wykładzina bet.
P.0.39	POKÓJ ZATRZYMAŃ	13,81 m²	wykładzina bet.
P.0.40	POKÓJ ZATRZYMAŃ	13,86 m²	wykładzina bet.
P.0.41	POKÓJ ZATRZYMAŃ NIEPEŁNOSPR.	13,86 m²	wykładzina bet.
P.0.42	POKÓJ ZATRZYMAŃ	12,39 m²	wykładzina bet.
P.0.43	ODZIEŻ BIOLOGICZNIE ZANIECZYSZCZONA	5,65 m²	TERAKOTA
P.0.44	MAGAZYN BRUDNEJ POŚCIELI	5,82 m²	TERAKOTA
	RAZEM	615,06 m²	

OZNACZENIA:

- **GPD** — GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY KWP
- **PPD** — POŚREDNI PUNKT DYSTRYBUCYJNY
- -C- GNIAZDO LOGICZNE 2xRJ45 S/FTP, KAT 6A, P/T Z RAMKĄ DIN W PUSZCE IZOLACYJNEJ P/T
- 24 — KABEL SKRĘTKA KOMPUTEROWA S/FTP KAT. 6A, 4pary, 23 AWG, LSZH Dca
- KABEL TELEFONICZNY WIELOPAROWY U/UTP 25 par kat.3, LSZH
- ŚWIATŁOWÓD JEDNOMODOWY 12x9/125/250, OS2, LUŹNA TUBA, ŻEL, ULSZH
- RURY INSTALACYJNE RL22 P/T (MAX. DWA KABLE PIMF (F/FTP) W JEDNEJ RURZE)
- KANAŁ INSTALACYJNY KIO 13060.1; KIO 26060.1 WYPOSAŻONE W PRZEGRODY, PUSZKI ŁĄCZNIKI i NAROŻNIKI
- KORYTA INSTALACYJNE BLASZANE K-100; -200; -400 NAD SUFITEM PODWIESZONYM W KORYTARZACH

Embi Architektura
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26-600 Radom, ul. Gazowa 5/7
tel. 48/383 66 90

Obiekt: „Rozbudowa budynku nr. 5 o pomieszczenia socjalne, przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji pomieszczeń budynku nr. 5, budowa budynku garażowego z zajęciem technicznym wraz z przebudową rozdzielni elektrycznej i wymianą agregatów prądotwórczych" w ramach zadania „Komenda Miejska Policji w Radomiu/ Komenda Wojewódzka Policji zlokalizowanej przy ul. Radomiu - przebudowa pomieszczeń - zmiana funkcji PKOZ na Sekcyjny, budowa zajezdnia technizna - garażowego, przebudowa głównej rozdzielni elektrycznej wraz z wymianą agregatów prądotwórczych"

Inwestor - Zleceniodawca:
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
UL. 11 LISTOPADA 39/59
26-600 Radom

Branża:	Teletechnika	Uprawnienia:	Podpis:
Projektował:	techn. elektr. Krzysztof Krawczyk	GP-III-7342-/10/93	
Sprawdził:	mgr inż. Artur Metlerski	GP-III-7342-/73/91	
Opracował:			

Rysunek: OKABLOWANIE STRUKTURALNE RZUT PARTERU

Faza:	P. BUDOWLANY	Data:	04/2019	Skala:	1:100

Projekt ten jest chroniony prawem autorskim.
Kopiowanie i zmiany mogą być dokonywane jedynie za zgodą autorów.

T.02