

MODYFIKACJA

U W A G A :

W projekcie budowlanym termomodernizacji budynku Nr 1 pomyłkowo zaznaczono elewacje:

- jest elewacja zachodnia winno być elewacja wschodnia – rysunek Nr 7,
- jest elewacja wschodnia winno być elewacja zachodnia – rysunek Nr 6,

W projekcie budowlanym termomodernizacji budynku Nr 3 pomyłkowo zaznaczono elewacje:

- jest elewacja południowa i wschodnia winno być elewacja zachodnia i północna – rysunek Nr 6,
- jest elewacja północna i zachodnia winno być elewacja południowa i wschodnia – rysunek Nr 7,

p o n a d t o:

O F E R E N T zobowiązany jest uwzględnić w wycenie ofertowej:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 1 – kosztorys b. budowlanej

1. w **poz. 1** przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 1:
 - *jest:* Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów ...,
 - *winno być:* Przecinanie poprzeczne przecinarką tarczową prętów ...
2. w **poz. 21** przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 1 mocowanie wełny mineralnej gr. 15 cm. kołkami stalowymi o dł. minimum 24 cm,
3. w **poz. 21 j.w.** do wyceny powierzchnię $3.284,71 \text{ m}^2$ / a nie jak podano omyłkowo – $4.099,23 \text{ m}^2$,
4. w **poz. 22** przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 1 mocowanie wełny mineralnej gr. 18 cm. kołkami stalowymi o dł. minimum 27 cm,
5. w **poz. 34** przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 1 – należy uwzględnić dodatkowo wycenę pracy rusztowań,
6. w **poz. 59** przedmiaru robót dot. bud. Nr 1 – wykonanie instalacji elektrycznej włączenia ogrzewania schodów do tablicy elektrycznej usytuowanej przy wejściu głównym do budynku,

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU NR 3-kosztorys b. budowlanej

1. **poz. 27** - przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 3, winno byćmocowanie płyt styropianowych gr. 15 cm. kołkami stalowymi o dł. minimum 24 cm /*jest:* mocowanie wełny mineralnej ... kołki dł. 200 mm/,
2. **poz. 28** – przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 3, winno być: Mocowanie płyt styropianowych łącznikami stalowymi- kołki dł. min. 220 mm ściany o powierzchni $672,48 \text{ m}^2$, *jest* Mocowanie wełny mineralnej łącznikami ściany o pow. $841,70 \text{ m}^2$,
3. **poz. 30** – przedmiaru robót termomodernizacyjnych budynku Nr 3, winno być:... łączniki dł. min. 240mm, *jest* łączniki dł. 220mm
4. **poz. 43** – **pomiąć w wycenie,**
5. **poz. 45.** - przedmiaru robót dot. termomodernizacji budynku Nr 3 – należy uwzględnić dodatkowo wycenę pracy rusztowań,
6. **poz. 48** - **pomiąć w wycenie,**
7. **poz. 49** – **pomiąć w wycenie.**

p o n a d t o:

Oferent w kalkulacjach wyceny oferty /dot. wszystkich budynków/ musi uwzględnić wywóz na złomowisko wszystkich zdemontowanych: krat okiennych, żaluzji i innych elementów stalowych nie podlegających ponownemu montażowi. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu muszą być wpłacone na wskazane konto dochodów Zamawiającego.