

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PIĘTRO- Pokoje			
1	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.65*5.58+1.5*2.8	m ² m ²	18.987	
				RAZEM	18.987
2	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5.58*2.8	m ² m ²	15.624	
				RAZEM	15.624
3	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (drzwi do aresztów) 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko (pokoje po aresztach) 1.1*2	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
5	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami (pokój kierownika) 0.38*0.20*1.62*2+1.35*0.24*0.40	m ³ m ³	0.376	
				RAZEM	0.376
6	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.25*0.4*2.6	m ³ m ³	0.260	
				RAZEM	0.260
7	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.6*2	m m	5.200	
				RAZEM	5.200
8	KNR 19-01 d.1 0339-10	Ścianki działowe z płytek betonu komórkowego o gr. 12 cm 2.65*2.93+2.65*0.66	m ² m ²	9.514	
				RAZEM	9.514
9	KNR-W 2-02 d.1 1018-06	Okno nieotwierane z kształowników z wysokoudarowego PCW 1.2*1.2	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 124.04	m ² m ²	124.040	
				RAZEM	124.040
11	KNR-W 2-02 d.1 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 124.04	m ² m ²	124.040	
				RAZEM	124.040
12	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 347.945	m ² m ²	347.945	
				RAZEM	347.945
13	KNR AT-32 d.1 0502-03	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
14	KNR-W 2-02 d.1 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 2.65*2*(2.9+4.36+2.34+3.93+2.66+7.13+2.65+1.6+2.8+5.58+5.63+2.84+4.13+3.02+4.13+2.69+5.83+1.43)	m ² m ²	347.945	
				RAZEM	347.945
15	KNR 2-02 d.1 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (z konglomeratu) 12.0	szt szt	12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (pom po areszcie) 0.9*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w odcieniu brązu (pokoje po areszcie) 0.8*2.0*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
18	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (pokoje po areszcie) 2.65*2*(3.48+2.79)*2+3.48*2.79*2	m ² m ²	85.880	
				RAZEM	85.880

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności(areszt) 85.88	m ² m ²		
				85.880	
				RAZEM	85.880
20	KNR 4-01 d.1 0808-08	Rozbiórka cokolików - listew drewnianych(areszt) 2*(3.48+2.79)*2-0.8*2	m m		
				23.480	
				RAZEM	23.480
21	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.48*2.79*2	m ² m ²		
				19.418	
				RAZEM	19.418
22	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome -istniejący podkład betonowy 2.66*7.13+2.9*4.36+2.9*2.34+2.8*5.55+2.79*3.48*2+2.84*5.63+3.02*4.13+4.13*2.69+0.94*1.31+1.31*1.18+1.43*5.83	m ² m ²		
				124.040	
				RAZEM	124.040
23	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej np TERPLAN N gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 124.040-5.83*1.43-7.13*2.66-2.8*5.58-1.31*0.94-1.31*1.18	m ² m ²		
				78.336	
				RAZEM	78.336
24	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod wykładzinę PVC 78.336	m ² m ²		
				78.336	
				RAZEM	78.336
25	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW np TARKET 78.336	m ² m ²		
				78.336	
				RAZEM	78.336
26	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 78.336	m ² m ²		
				78.336	
				RAZEM	78.336
27	KNR 2-02 d.1 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z MDF 2*(5.83+2.84+4.13+3.02+4.13+2.69+2.93+2.34+4.36+2.93+4.34+2.79+4.34+2.79)-0.8*7	m m		
				93.320	
				RAZEM	93.320
28	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych w karo , antypoślizgowe , o klasie ścieralności 4 7.13*2.86+5.83*1.43+1.31*0.94+1.31*0.88+2.65*1.1+2.8*5.58	m ² m ²		
				49.652	
				RAZEM	49.652
29	KNR 0-12 d.1 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*(7.13+2.66+5.83+1.4+1.31+0.94+1.31+1.22+5.58+2.8+3.44+1.1)-0.8*10-0.7*3	m m		
				59.340	
				RAZEM	59.340
30	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (materiał inwestora) 0.9*2.0*11	m ² m ²		
				19.800	
				RAZEM	19.800
31	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w odcieniu brązu (materiał inwestora) 0.8*2.0*9	m ² m ²		
				14.400	
				RAZEM	14.400
32	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne łazienkowe o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone w odcieniu brązu (materiał inwestora) 0.8*2.0*2	m ² m ²		
				3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.7*2*(1.31+0.94+1.31+1.22)-0.7*2.0*3	m ² m ²		
				21.612	
				RAZEM	21.612
34	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 7	szt. szt.		
				7.000	
				RAZEM	7.000
35	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 6.0	szt. szt.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
36	KNR 2-15 d.1 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 2-15 d.1 0229-05	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem montowane na szafce zlewozmywakowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-31 d.1 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 124.04	m ² m ²	124.040	
				RAZEM	124.040
41	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 130.265	m ² m ²	130.265	
				RAZEM	130.265
42	KNNR 2 d.1 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 345.945+124.04+85.88	m ² m ²	555.865	
				RAZEM	555.865
43	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych mocowanych do skrzydeł okiennych 1.45*1.43+1.42*1.46+0.86*1.62+0.86*1.63+0.86*1.61+0.86*1.61+2.31*1.62+1.46*1.43+1.46*1.43+0.85*1.61	m ² m ²	18.997	
				RAZEM	18.997
2		PIĘTRO - KORYTARZ , KLATKA SCHODOWA ,PARTER- WEJŚCIE			
44	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - istniejąca krata w wiatrolapie 1.96*2.9	m ² m ²	5.684	
				RAZEM	5.684
45	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 4-01 d.2 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego -schody 0.36+4.45+3.11+1.54+3.8+3.0+2.9+0.16+1.69+0.38+0.2*2+0.29+2+0.5+0.35	m m	24.930	
				RAZEM	24.930
47	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod tynki i posadzki (4.86*2.86+5.09*3.11+2.16*2.5+1.8*2.16)*2	m ² m ²	78.035	
				RAZEM	78.035
48	KNR-W 2-02 d.2 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 39.018	m ² m ²	39.018	
				RAZEM	39.018
49	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod tynki 2.65*(2.86+4.86+2.86+1.43+0.3)+(2.71+4.42)*2.61/2+1.48*4.42*2+3.11*4.42+0.6*3.11*2+(4.44+5.9)*2.48/2+2.9*2*(2.16+2.5+2.16+1.8)-1.2*2.1*2	m ² m ²	130.265	
				RAZEM	130.265
50	KNR-W 2-02 d.2 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 130.265	m ² m ²	130.265	
				RAZEM	130.265
51	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
52	KNR 0-12 d.2 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych w karo antypoślizgowe , o klasie ścieralności 4 4.86*2.86+1.92*2.7+1.76*2.15	m ² m ²	22.868	
				RAZEM	22.868
53	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.86*4.86+2.86+1.76*2+2.7+1.9	m m	24.880	
				RAZEM	24.880
54	KNR 0-12 d.2 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 1.4*0.3*19+1.4*0.16*19+1.5*3.1	m ² m ²	16.886	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	16.886
55	KNR 0-12 d.2 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - schody 3.6+1.5+3.5+1.5+3.4	m		
			m	13.500	
				RAZEM	13.500
56	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome pod malowanie 39.018	m ²		
			m ²	39.018	
				RAZEM	39.018
57	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 130.265	m ²		
			m ²	130.265	
				RAZEM	130.265
58	KNNR 2 d.2 1401-05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania 130.265+39.018	m ²		
			m ²	169.283	
				RAZEM	169.283
59	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.91*2.69+1.8*2.6+1.1*3.1	m ²		
			m ²	13.228	
				RAZEM	13.228
3		PARTER			
60	KNR 4-01 d.3 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 2.96*2.9+2.31*2.9-0.8*2.0	m ²		
			m ²	13.683	
				RAZEM	13.683
61	KNR 4-01 d.3 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² (drzwi do garażu) 1.1*2.05	m ²		
			m ²	2.255	
				RAZEM	2.255
62	KNR 4-01 d.3 0803-02	Posadzka cementowa o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko (zasypanie starego przejścia do kotłowni gruzem z rozebranych ścianek i wykonanie posadzki cementowej) 2.31*0.85	m ²		
			m ²	1.964	
				RAZEM	1.964
63	KNR-W 2-02 d.3 1018-06	Okno nieotwierane z kształowników z wysokudarowego PCW 1.8*0.5	m ²		
			m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
64	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 2.9*2*(1.26+4.7+4.3+3.0+3.5+6.35)+4.3*3.0+4.7*1.26+3.5*6.35-0.8*2.0*7	m ²		
			m ²	163.885	
				RAZEM	163.885
65	KNR 4-01 d.3 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami olejnymi starych parapetów z poszpachlowaniem nierówności 0.25*1.53+0.27*0.99*2	m ²		
			m ²	0.917	
				RAZEM	0.917
66	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 114.568	m ²		
			m ²	114.568	
				RAZEM	114.568
67	KNR 4-01 d.3 0808-08	Rozbiórka cokolików - listew drewnianych 2*(3.35+4.34+3.5+3.3)-0.8*2	m		
			m	27.380	
				RAZEM	27.380
68	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.34*3.35+3.5*3.3	m ²		
			m ²	26.089	
				RAZEM	26.089
69	KNR 4-01 d.3 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 0.69+0.27+1.37+1.27+2.1+0.18+3.4+1.5+3.1+1.5+3.1	m		
			m	18.480	
				RAZEM	18.480
70	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - istniejąca szlichta cementowa 1.26*2.2+1.26*4.7+3.35*4.3+3.5*5.62	m ²		
			m ²	42.769	
				RAZEM	42.769
71	KNR 0-12 d.3 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych w karo, antypoślizgowe, o klasie ścieralności 4 41.264	m ²		
			m ²	41.264	
				RAZEM	41.264
72	KNR 0-12 d.3 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2*(1.8+2.16+2.16+2.5+4.71+1.24+4.34+3.35+3.5+5.62)-1.2*3+0.8*5	m		
			m	63.160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	63.160
73	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
74	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
75	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
77	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł- dwie kratki w ścianach z cegieł -, jedna kratka w oknie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
78	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufitu 4.34*3.35+4.71*1.24+1.27*2.1+5.62*3.5	m ²		
			m ²	42.716	
				RAZEM	42.716
79	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 163.85-42.716	m ²		
			m ²	121.134	
				RAZEM	121.134
80	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze jasnym 42.716	m ²		
			m ²	42.716	
				RAZEM	42.716
81	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym 121.134	m ²		
			m ²	121.134	
				RAZEM	121.134
82	KNR 4-01 d.3 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ² 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
83	KNR-W 2-02 d.3 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe (materiał inwestora) 0.9*2.0*3	m ²		
			m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
84	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone w odcieniu brązu (materiał inwestora) 0.8*2.0*2	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
85	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne łazienkowe o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone w odcieniu brązu 0.7*2.0	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
86	KNR 0-12 d.3 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 2.9*(0.18+0.69+0.27+1.37+1.27+2.1)-0.8*2.0	m ²		
			m ²	15.452	
				RAZEM	15.452
87	d.3 cena zakładowa	Drzwi klasy C do archiwum	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR-W 2-02 d.3 1040-01	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI60 np.f. Horman 1.1*2.1	m ²		
			m ²	2.310	
				RAZEM	2.310
89	KNR 2-02 d.3 1211-02	Kraty prętowe o powierzchni do 2 m ² otwierane 0.9*1.7	m ²		
			m ²	1.530	
				RAZEM	1.530
90	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 0-31 d.3 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
93	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
94	KNR 8 d.3 0212-02	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego żeliwnego (rewizji) o śr.150-100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
95	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		$2*3.35+2.5+3*1.0+3.35+1.5+2*1.3+0.3*2$	m	20.250	
				RAZEM	20.250
4		PARTER - GARAŻ			
96	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		$2.9*2*(5.7+6.2)+5.7*6.2-1.1*2.05-2.5*3.0*2$	m ²	87.105	
				RAZEM	87.105
97	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		87.105	m ²	87.105	
				RAZEM	87.105
98	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		5.7*6.2	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
99	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		87.105-35.34	m ²	51.765	
				RAZEM	51.765
100	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów w kolorze jasnym	m ²		
		35.34	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
101	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym	m ²		
		51.765	m ²	51.765	
				RAZEM	51.765
102	KNR-W 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		5.7*6.2	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
103	NNRNKB d.4 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z gresu gr. 5 cm	m ²		
		35.34	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
104	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		35.34	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
105	KNR 0-12 d.4 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, antypoślizgowe, o klasie ścieralności 4	m ²		
		35.34	m ²	35.340	
				RAZEM	35.340
106	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		$2*(5.7+6.2)-1.2-3.0*2$	m	16.600	
				RAZEM	16.600
107	KNR 4-01 d.4 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m ³		
		$0.03*(18.987+15.624)+35.34*0.05$	m ³	2.805	
				RAZEM	2.805
108	KNR 4-01 d.4 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	2.805	
		$0.03*(18.987+15.624)+35.34*0.05$	m ³	2.805	
				RAZEM	2.805