

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Piętro			
1	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 0.5-2.0 m	szt.		
d.1	0522-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-04	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
d.1	0704-01	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
3	S-215 0900-	Montaż szafki SWP-1, SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"	szt.		
d.1	01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNP 18	Mechaniczne wykuwanie bruzd do 100x50 mm w betonie	m		
d.1	0101-04.06	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
5	S-215 0900-	Sieci przewodów z PE	m		
d.1	05	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
6	KNR 0-35	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
d.1	0209-07	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 0-35	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 10 mm	kpl.		
d.1	0215-01	13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.1	0902-03	160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
2		Parter			
9	KNR-W 4-02	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych jednorzędowych G-1 o długości 0.5-2.0 m	szt.		
d.2	0522-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 4-04	Demontaż przewodów z rur stalowych bez szwu o śr. do 70 mm przy użyciu palnika tlenowego	m		
d.2	0704-01	120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
11	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych,	m		
d.2	0111-01	analogia	m	15.000	
		15		RAZEM	15.000
12	S-215 0900-	Montaż szafki SWP-1, SWN-1 2-4 obwod. z rozdzielaczami do centralnego ogrzewania - system "rura w rurze"	szt.		
d.2	01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNP 18	Mechaniczne wykuwanie bruzd do 100x50 mm w betonie	m		
d.2	0101-04.06	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
14	S-215 0900-	Sieci przewodów z PE	m		
d.2	05	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNKRB 5	Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm	m		
d.2	0902-03	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
16	KNR 0-35	Grzejniki stalowe jednopłytkowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dł. 1600-2000 mm, montaż grzejników na ścianie	szt.		
d.2	0209-07	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR 0-35	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 10 mm	kpl.		
d.2	0215-01	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm	m		
d.2	0703-02	11	m	11.000	
				RAZEM	11.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR-W 2-15 0111-05	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
20 d.2	wycena indywidualna	Przełożenie wodomierza do pomieszczenia ze zbiornikiem oleju 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000