

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont i modernizacja Komisariatu Policji w Raciązu ul. Błonie 1					
1	KNR 2-02 0603-01 - analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno Dysperbitem - pierwsza warstwa 76.22	m ² m ²	 76.220	
				RAZEM	76.220
2	KNR 2-02 0603-02 - analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno Dysperbitem. - druga i nast.warstwa Krotność = 3 76.22	m ² m ²	 76.220	
				RAZEM	76.220
3	KNR 4-01 0105-03 ana- logia	Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem 55.68	m ³ m ³	 55.680	
				RAZEM	55.680
4	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych 134.34	m ² m ²	 134.340	
				RAZEM	134.340
5	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 15.68	m ³ m ³	 15.680	
				RAZEM	15.680
6	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.21	t t	 0.210	
				RAZEM	0.210
7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 1.22	t t	 1.220	
				RAZEM	1.220
8	KNR 2-02 0604-02	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych 10.45	m ² m ²	 10.450	
				RAZEM	10.450
9	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 35.7	m ² m ²	 35.700	
				RAZEM	35.700
10	KNR 4-01 0346-06	Wykucie gniazd o głębok. 2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej dla belek stalowych 4	gniazd. gniazd.	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.135	m ³ m ³	 1.135	
				RAZEM	1.135
12	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 33.6	m m	 33.600	
				RAZEM	33.600
13	KNNR 7 0206-04 - analogia	Konstrukcje podparć o masie do 100 kg (belki stalowe z dwuteownika 200mm) 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
14	KNNR 7 0919-03 - analogia	Malowanie przed montażem zabezpieczonych farbą podkładową dwuteowników 0.25	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
15	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 19.41	m ³ m ³	 19.410	
				RAZEM	19.410
16	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 73.34	m ² m ²	 73.340	
				RAZEM	73.340
17	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 126.22	m ² m ²	 126.220	
				RAZEM	126.220

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 190.02	m ² m ²	190.020	
				RAZEM	190.020
19	KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa 190.02	m ² m ²	190.020	
				RAZEM	190.020
20	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym - beton B-10 19.00	m ³ m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
21	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa -gr.6cmm 190.02	m ² m ²	190.020	
				RAZEM	190.020
22	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 190.02	m ² m ²	190.020	
				RAZEM	190.020
23	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową - siatka z drutu fi 3mm 190.02	m ² m ²	190.020	
				RAZEM	190.020
24	KNR 2-02 1106-02 - analogia	Posadzki cementowe zatarte na ostro gr.25mm 126.22	m ² m ²	126.220	
				RAZEM	126.220
25	KNR 2-02 1106-03 analogia	Posadzki cementowe zatarte na ostro - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3 126.22	m ² m ²	126.220	
				RAZEM	126.220
26	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25mm 63.8	m ² m ²	63.800	
				RAZEM	63.800
27	KNR 2-02 1106-03 analogia	Posadzki cementowe zatarte gładko - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 3 63.8	m ² m ²	63.800	
				RAZEM	63.800
28	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko 63.8	m ² m ²	63.800	
				RAZEM	63.800
29	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 190.02	m ² m ²	190.020	
				RAZEM	190.020
30	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 73.34	m ² m ²	73.340	
				RAZEM	73.340
31	KNR 4-01 0711-21	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach, spocznik.na podł.z bet.,siatek,płyt wiór.-cem. (do 5m2 w 1 miej.) 126.22	m ² m ²	126.220	
				RAZEM	126.220
32	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity 183.19	m ² m ²	183.190	
				RAZEM	183.190
33	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany 316.82	m ² m ²	316.820	
				RAZEM	316.820
34	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 240.71	m ² m ²	240.710	
				RAZEM	240.710
35	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 183.19	m ² m ²	183.190	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	183.190
36	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 132.71	m ² m ²	132.710	
				RAZEM	132.710
37	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 132.71	m ² m ²	132.710	
				RAZEM	132.710
38	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templo- wą - lakierowanie natrysku 132.71	m ² m ²	132.710	
				RAZEM	132.710
39	KNR 2-02 1516-0320	Malowanie dwukrotne powierzchni podłoży gipsowych wewnętrznych farbą la- teksową 501.01	m ² m ²	501.010	
				RAZEM	501.010
40	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 501.01	m ² m ²	501.010	
				RAZEM	501.010
41	Kalkulacja własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych,okleinowanych folią ryflowaną , jednoskrzydłowych ,oszkłonych szybą bezpieczną białą wraz z ościeżnicami , opaskami , ćwierćwałkami , sztyldami , klamkami , zamkami na wkładkę- kolor wiśnia 7.0	szt szt	7.000	
				RAZEM	7.000
42	Kalkulacja własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych łazienkowych , okleinowanych folią ryflowaną , jednoskrzydłowych , oszkłonych szkłem białym wraz z oścież- nicami , opaskami , ćwierćwałkami , sztyldami , klamkami zamkami łazienkowy- mi - kolor wiśnia 2.0	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
43	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych pełnych "C" wraz z ościeżnicą 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni do 2 m2 wraz z ościeżnicą 1.8	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
45	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych , pełnych kl. "C" wraz z ościeżnicą 1.0	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
46	kalkulacja własna	Witryna aluminiowa przeszklona z szbą antywłamaniową P -4 - dyżurka okno podawcze wraz z blatem z konglomeratu 3.50	m ² m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
47	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym - parapety okienne okno podawcze 9.61	m m	9.610	
				RAZEM	9.610
48	NNRNKB 202 2143-04 -analogia	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 2.20	m m	2.200	
				RAZEM	2.200
49	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- kańczająca 67.68	m m	67.680	
				RAZEM	67.680
50	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 67.68	m m	67.680	
				RAZEM	67.680
51	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 126.22	m ² m ²	126.220	
				RAZEM	126.220
52	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy- kłą 20.67	m ² m ²	20.670	
				RAZEM	20.670

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm schody 11.36	m m	11.360	
				RAZEM	11.360
54	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 166.11	m ² m ²	166.110	
				RAZEM	166.110
55	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 155.5	m m	155.500	
				RAZEM	155.500
56	KNR 2-02 0827-01- analogia	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk.mechan.na ścianach 50.25	m ² m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
57	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 12.0	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
58	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 62.63	m ² m ²	62.630	
				RAZEM	62.630
59	KNR 2-02 0120-03	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.2x1/4ceg. 12.51	m ² m ²	12.510	
				RAZEM	12.510
60	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 218.72	m ² m ²	218.720	
				RAZEM	218.720
61	KNR 2-02 0122-07 - analogia	Wentylacyjne kanały z pustaków wentylacyjnych keramzytowych 3.08	m m	3.080	
				RAZEM	3.080
62	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 10.44	m ² m ²	10.440	
				RAZEM	10.440
63	KNR-W 2-02 1035-04	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego 8.70	m m	8.700	
				RAZEM	8.700
64	KNR-W 2-02 1036-02 ana- logia	Listwy odbojowe naścienne z płyt wiórowych meblowych o szer. 25 cm i gr. 18 mm z obrobionymi kantami 5.13	m ² m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
65	KNNR 2 1206-02 - analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej TARKET 66.30	m ² m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
66	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 66.30	m ² m ²	66.300	
				RAZEM	66.300
67	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane 198.9	m m	198.900	
				RAZEM	198.900
68	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 12.06	m ³ m ³	12.060	
				RAZEM	12.060
69	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 12.06	m ³ m ³	12.060	
				RAZEM	12.060
70	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		193.00	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
71	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		174.56	m ²	174.560	
				RAZEM	174.560
72	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		18.44	m ²	18.440	
				RAZEM	18.440
73	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		193.0	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
74	KNR-2-02 1106-02	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr. 25 mm	m ²		
		193.0	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
75	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2	m ²		
		193.0	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
76	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		193.0	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
77	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		25.70	m ³	25.700	
				RAZEM	25.700
78	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		68.44	m ²	68.440	
				RAZEM	68.440
79	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		22.00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
80	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		22.0	m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
81	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		27.0	m	27.000	
				RAZEM	27.000
82	KNR 2-02 0120-01	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.	m ²		
		26.32	m ²	26.320	
				RAZEM	26.320
83	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
		58.37	m ²	58.370	
				RAZEM	58.370
84	KNR 2-02 0120-03	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.2x1/4ceg.	m ²		
		11.52	m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
85	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		191.62	m ²	191.620	
				RAZEM	191.620
86	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		53.20	m ²	53.200	
				RAZEM	53.200
87	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity	m ²		
		193.00	m ²	193.000	
				RAZEM	193.000
88	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany	m ²		
		699.35	m ²	699.350	
				RAZEM	699.350

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 594.18	m ² m ²	 594.180	 594.180
				RAZEM	594.180
90	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 193.00	m ² m ²	 193.000	 193.000
				RAZEM	193.000
91	kalkulacja własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych okleinowanych folią ryflowaną , jednoskrzydłowych , oszklonych szybą bezpieczną białą wraz z ościeżnicami , opaskami , ćwierćwałkami , szyldami , klamkami , zamkami na wkładkę - kolor wiśnia 9.0	szt szt	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
92	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - kolor biały , natrysk kropłowy z podkładem 105.0	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
93	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - barwioną , barwienie podkładu lub natrysku 105.0	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
94	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą - lakierowanie natrysku lakierem akrylowym 105.0	m ² m ²	 105.000	 105.000
				RAZEM	105.000
95	KNR 2-02 1516-032	Malowanie dwukrotne powierzchni podłoży gipsowych wewnętrznych farbą lateksową 787.18	m ² m ²	 787.180	 787.180
				RAZEM	787.180
96	NRRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziomych 787.18	m ² m ²	 787.180	 787.180
				RAZEM	787.180
97	kalkulacja własna	Zakup i montaż skrzydeł drzwiowych płytowych , łazienkowych okleinowanych folią ryflowaną , jednoskrzydłowych , oszklonych szybą bezpieczną białą wraz z ościeżnicami , opaskami , ćwierćwałkami , szyldami , klamkami , zamkami łazienkowymi 7.0	szt szt	 7.000	 7.000
				RAZEM	7.000
98	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych , pełnych kl. "C" wraz z ościeżnicą ,z zamkiem szyfrowym 1.0	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
99	kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż drzwi antywłamaniowych , pełnych kl."C" wraz z ościeżnicą 1.0	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
100	KNNR 2 1206-02 - analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej TARKET 111.25	m ² m ²	 111.250	 111.250
				RAZEM	111.250
101	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 111.25	m ² m ²	 111.250	 111.250
				RAZEM	111.250
102	KNNR 2 1206-06	Listwy do posadzek przyścienne drewniane 333.75	m m	 333.750	 333.750
				RAZEM	333.750
103	KNR-W 2-02 1036-02 - analogia	Listwy odbojowe naścienne z płyt wiórowych meblowych o szer. do 25 cm gr. 18mm z obrobionymi kantami 12.18	m ² m ²	 12.180	 12.180
				RAZEM	12.180
104	KNR 2-02 1211-03	Kraty prętowe o pow.ponad 2 m2 1.35	m ² m ²	 1.350	 1.350
				RAZEM	1.350
105	kalkulacja własna	Okno weneckie 2.56	m ² m ²	 2.560	 2.560
				RAZEM	2.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
106	NNRNKB 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym 28.30	m m	28.300	
				RAZEM	28.300
107	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 325.26	m m	325.260	
				RAZEM	325.260
108	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 325.26	m m	325.260	
				RAZEM	325.260
109	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 108.42	m ² m ²	108.420	
				RAZEM	108.420
110	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 105.17	m ² m ²	105.170	
				RAZEM	105.170
111	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 52.00	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
112	KNR 2-02 0827-01 - analogia	Wyprawy tynkarskie z masy Gramoplast grub. 1.5-3 mm wyk.mechan.na ścianach 103.52	m ² m ²	103.520	
				RAZEM	103.520
113	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 17.0	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
114	KNR 2-02 1211-06	Kraty siatkowe o pow.ponad 2 m ² 2.43	m ² m ²	2.430	
				RAZEM	2.430
115	kalkulacja własna	Docieplenie stropodachu metodą nadmuchu powietrznego , warstwą izolacyjną z celulozowanej masy włóknistej / np. Ekofiber/po istabilizowaniu gr. 16 , wraz z wykonaniem w istniejących płytach dachowych otworów technologicznych i ich załatanie 257.88	m ² m ²	257.880	
				RAZEM	257.880
116	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 13.46	m ³ m ³	13.460	
				RAZEM	13.460
117	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 13.46	m ³ m ³	13.460	
				RAZEM	13.460
118	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn. wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych 2.30	m ³ m ³	2.300	
				RAZEM	2.300
119	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szer.do 0.6m 1.0	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 0-12 1120-03	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 15.20	m ² m ²	15.200	
				RAZEM	15.200
121	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m ² 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122	KNR-W 2-02 1219-07	Skrobaczki do obuwia 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 12.50	m ² m ²	12.500	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.500
124	KNR-W 2-02 1207-02 - analogia	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
125	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m 2.40	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
126	KNR 0-12 0830-04	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - układanych na klej 2.40	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
127	KNR 2-02 0219-04 - analogia	Daszek o śr.gr.płyty do 7cm, nad wejściami do budynku półokrągły 4.10	m ² m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
128	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 4.10	m ² m ²	4.100	
				RAZEM	4.100
129	NNRNKB 202 1026-06	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 z szybą antywłamaniową P-4 oraz dolną częścią wypełnioną panelem w kolorze ustalonym z użytkownikiem obiektu 3.84	m ² m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
130	NNRNKB 202 1026-04 - analogia	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 / kolor jw/ z szybą antywłamaniową P - 4 7.20	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
131	KNR-W 2-02 1032-01 ana- logia	Bramy garażowe podnoszone stalowe , ocynkowane, malowane proszkowo , ocieplone , sterowane elektrycznie z możliwością awaryjnego otwierania ręcznego 3.0	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
132	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - fundament ogrodzenia 4.16	m ³ m ³	4.160	
				RAZEM	4.160
133	KNR-W 4-01 1306-01- analogia	Demontaż przęseł ogrodzeniowych wraz ze słupkami 16.0	1 cięcie 1 cięcie	16.000	
				RAZEM	16.000
134	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - chodniki 4.50	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
135	kalkulacja własna	Rozebranie nawierzchni z asfaltu 280.0	m ³ m ³	280.000	
				RAZEM	280.000
136	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 310.0	m ² m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
137	KNR 2-31 0403-02	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce piaskowej 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
138	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 60.0	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
139	KNR 2-31 0501-04	Chodniki z kostki kamiennej o wys. 6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 32.0	m ² m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
140	KNR 2-31 0508-08 - analogia	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej nieregularnej o wys. 10 cm bez pasów rozdzielczymi na podsypce piaskowej 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
141	KNR 2-31 0508-07	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej nieregularnej o wys. 10 cm z pasami rozdzielczymi na podsypce cem.piaskowej 70.0	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
142	KNR 2-02 1801-01	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m 55.5	m m	 55.500	
				RAZEM	55.500
143	KNR 2-02 1808-01 ana- logia	Furtka z kształtowników zamkniętych 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 2-02 1808-04	Brama przesuwna z przeciwwagą 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNR 2-02 1803-04 - analogia	Przęsła ogrodzeniowe wykonane z kształtowników zamkniętych 55.5	m m	 55.500	
				RAZEM	55.500
146	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 78.66	m ³ m ³	 78.660	
				RAZEM	78.660
147	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 78.66	m ³ m ³	 78.660	
				RAZEM	78.660
148	KNR 4-01 1301-01- analogia	Wymiana konstrukcji dżaszka śmietnika 9.0	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
149	KNR AT-09 0802-01	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 9.0	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
150	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 66.0	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
151	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania w kolorze elewacji budynku Komisariatu 66.0	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
152	KNR AT-09 0802-01	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m2 32.0	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
153	KNR 4-01 0711-14	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 2m2 w 1 miej.) 72.0	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
154	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony i loggie) wyk. ręcznie 24.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
155	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.bez szpachlowania 72.0	m ² m ²	 72.000	
				RAZEM	72.000
156	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 24.0	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
157	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000