

Załącznik Nr. 1
do Wykazu stolarki

**ZESTAWIENIE DOSTAWY STOLARKI OKIENNEJ DLA BUDOWY NOWEJ SIEDZIBY
KMP W OSTROŁĘCE PRZY UL. GOWOROWSKIEJ**

L.p	Typ okna	Wymiary zewn S x H w mm	Ilość szt.	Rodzaj okucia	Rodzaj szklenia	Wyposażenie dodatkowe	Cena	Wartość	
							jedn. Okna		
							Netto (bez VAT)		
1	O 1	900x900	66	WK2	P4 z, O2 w	Nawiewnik 1 sz			
2	O 2	900x1200	3	WK2	P4 z, O2 w	Nawiewnik 1 sz			
3	O 3x	900x1800	1	WK2	P4 z,O2 w	Nawiewnik 1 sz			
4	O 3	900x1800	93	WK2	P4 z, O2 w	Nawiewnik 1 sz			
5	O 6	1500x1800	5	WK2	P4 z, O2 w	Nawiewnik 1 szt			
6	O 4	900x900	14	WK2	2 x O2 z szybą matową	Nawiewnik JUNIOR 8000			
7	O 8	1800x900	6	WK2	P4 z,O2 w				
8	O 8A	1800x900	5	WK2	P4 z,O2 w	Siłowniki łańcuchowe			
9	O 8B	1200x1400	1	WK2	P4 z,O2 w	Siłowniki łańcuchowe			
10	O w2	1800x2400	1		P4				
11	O s3	2100x1200	1		P4 lustro fenickie				
12	O p1	900x900	1	WK2	P4				
13	O p1A	900x900	1	WK2	P4				
14	O w1	3000x1200	1	Okno	Kuloodporne BR3"S"-S02	podwójne			
15	O p2	5600x2400	1		P4	Otwór do montażu zestawu głośnomówiącego			
Razem Piwnice i Parter			200						

16	O 3	900x1800	98	Standard	2 x O2	Nawiewnik 1 szt			
17	O 5	900x1500	52	Standard	2 x O2	Nawiewnik 1 szt			
18	O 55	2400x1500	31	Standard	2 x O2	Nawiewniki 2 szt			
19	O 6	1500x1800	5	Standard	2x O2	Nawiewnik 1 szt			
20	O 7	1500x1500	5	Standard	2x O2	Nawiewnik 1 szt			
21	O 3w	900x1800	14	Standard	2 x O2 z folią lustrzaną	Nawiewnik 1 szt			
22	O 5w	900x1500	4	Standard	2x O2 z folią lustrzaną	Nawiewnik 1 szt			
23	O 9	1800x3200	6	Standard	2x O2				
24	O 10	1800x2900	1	Standard	2x O2				
25	O 11	1800x4050	5	Standard	2 x O2				
26	O s3	2100x1200	1		P4 lustro fenickie				
Razem: I i II Piętro			222						
Ogółem:			422						

UWAGI :

- Okno O 1w poz. 4 Podwójne od strony strzelnicy stale kuloodporne, od strony przeciwnej drugie z szybami P 1 rozwierne dwudzielne. Do wyceny komplet dwuczęściowy
- Nawiewniki np. AERECO Typ EMM-408 szt + 14 szt dla okien O4 t JUNIOR 8000
- Profile PCV białe klasy A (niedopuszczalne z "recyklatu")
- Okna oddymiania (nawiewu) O 8A i O 8B wyposażone w siłowniki łańcuchowe z konsolami typu MCR L-24V D.C.
- Obowiązują w/w wymiary zewnętrzne. Nie występuje potrzeba sprawdzania wymiarów otworów na budowie