

Radom, 27.09.2011 r.

Egz. Poj.

Modyfikacja treści SIWZ

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku KPP w Węgrowie – Nr Sprawy 166/2011

Komenda Wojewódzka Policji zs w Radomiu jako Zamawiający w rozumieniu ustawy – Prawo zamówień publicznych informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający do powyższego zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia dodaje **roboty elektryczne CPV: 45310000 – 3 zgodnie z załączonymi do niniejszej modyfikacji: Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz obmiarem.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Modyfikacja jest wiążąca dla każdej ze stron.

Z poważaniem

Wykonano 1 egz.

Umieszczono na stronie Zamawiającego

Opr. A.Ś.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń KPP Węgrów - elektryka					
1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku. Przewód YDYp 3x1.5 mm ²	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących metalowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		87	kpl.	87.000	
				RAZEM	87.000
5	KNR 4-03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x20 W - Wymiana istniejących opraw świetłówkowych na oprawy rastrowe z rastrem parabolicznym moduł 600 4xT5 14W wbudowane w sufit podwieszany.	szt.		
		87	szt.	87.000	
				RAZEM	87.000
6	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		68	szt.	68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
8	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		154	pomiar	154.000	
				RAZEM	154.000
10	KNR 5-08 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku. Przewód YDYp 3x1.5 mm ²	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
11	KNR 5-08 0502-06	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących metalowych (ilość mocowań 4)	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 5-08 0514-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -zawieszanych 2x40W - końcowych. Oprawa OPK 240.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
13	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
CPV – 45310000 - 3**

Nazwa obiektu: Budynek Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

Nazwa zadania: Remont pomieszczeń w budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie - branża elektryczna.

Inwestor. Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.

Branża : elektryczna

Opracował:

mgr inż. Jan Milczarczyk

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót elektrycznych wykonywanych podczas remontu pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

2 . Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją.

3. Zakres robót.

Wymiana opraw oświetleniowych, gniazd wtykowych, wyłączników oświetlenia oraz ułożenie odcinków nowej instalacji w remontowanych pomieszczeniach.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.

4 . Sprzęt.

Niezbędny do wykonania zadania sprzęt to elektronarzędzia, klucze, drabiny.

5. Transport materiałów.

Podczas transportu materiałów elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić materiałów przeznaczonych do montażu.

6. Obmiar robót.

Obmiar robót należy wykonać z natury(wykonanej roboty) przyjmując jednostki wg przedmiaru robót.

7. Odbiory robót i wymagane protokoły.

Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Inwestorowi:

- atesty na zastosowane materiały,
- protokół pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.

Odbiór końcowy obejmuje:

- oględziny wykonanych robót.
- sprawdzenie zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sporządzenie protokołu odbioru.

8. Przepisy .

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budowlanych.

9. Uwagi końcowe.

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty i odpowiadać wymogom polskich norm.

Całość robót winna być wykonana zgodnie z PBUE i z obowiązującymi PNE.

Opracował:

Jan Milczarczyk