

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie drogi wewnętrznej na terenie Komendy powiatowej Policji w Ciechanowie					
1	Kalkulacja własna	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu gr, 20 cm (przyjęto do rozbiurki 50 % powierzchni). 175.0	m ² m ²	 175.000	 175.000
2	KNR 4-01 0108-11- analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 45.50	m ³ m ³	 45.500	 45.500
3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 45.50	m ³ m ³	 45.500	 45.500
4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 107.50	m ³ m ³	 107.500	 107.500
5	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 107.50	m ³ m ³	 107.500	 107.500
6	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 350.0	m ² m ²	 350.000	 350.000
7	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 125.0	m ² m ²	 125.000	 125.000
8	KNNR 6 0113-01	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm po zagęszczeniu 350.0	m ² m ²	 350.000	 350.000
9	KNNR 6 0113-01 - analogia	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm po zagęszczeniu - na poszerzeniach 125.0	m ² m ²	 125.000	 125.000
10	KNNR 6 0104-01- analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm po zagęszczeniu 350.0	m ² m ²	 350.000	 350.000
11	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm po zagęszczeniu - na poszerzeniach 125.0	m ² m ²	 125.000	 125.000
12	KNNR 6 0105-07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm 475.0	m ² m ²	 475.000	 475.000
13	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 475.0	m ² m ²	 475.000	 475.000
14	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 135.0	m m	 135.000	 135.000
15	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 37.0	m m	 37.000	 37.000
16	Kalkulacja własna	Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych o wym. 40x60 cm., grubości 10 cm. z wypełnieniem otworów piaskiem 475.0	m ² m ²	 475.000	 475.000
17	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 56.0	m ² m ²	 56.000	 56.000
18	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 38.0	m m	 38.000	 38.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 56.0	m ² m ²	56.000	
				RAZEM	56.000