



Radom, dnia 08.11.2011 r.

Egz. poj.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki drzwiowej w KPP w Żurominie, ul. Warszawska 8

Sprawa nr 191/2011

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści następującej:

powiększony zostaje załącznik nr 7 - przedmiar robót (dodatkowe pozycje przedmiaru w załączeniu)

dodatkowo, zmianie ulega załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót nowa wersja w załączeniu – poprzednia wersja zostaje anulowana

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem
mgr Agnieszka Świerczyńska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana stolarki drzwiowe, wykonanie posadzki , malowania na II piętro budynku Komendy Powiatowej Policji w Żurominie					
1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 248.71	m ² m ²	248.710	
				RAZEM	248.710
2	KNR 2-02 - 1516/0320	Malowanie dwukrotne powierzchni podłóży gipsowych wewnątrznych farbą lateksową 117.55	m ² m ²	117.550	
				RAZEM	117.550
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 98.37	m ² m ²	98.370	
				RAZEM	98.370
4	KNR-W 2-02 1521-03	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - kolor biały, natrysk kropłowy z podkładem 131.16	m ² m ²	131.160	
				RAZEM	131.160
5	KNR-W 2-02 1521-04	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku 131.16	m ² m ²	131.160	
				RAZEM	131.160
6	KNR-W 2-02 1521-05	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - barwioną, dodatkowy natrysk barwiony Krotność = 2 131.16	m ² m ²	131.160	
				RAZEM	131.160
7	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku 131.16	m ² m ²	131.160	
				RAZEM	131.160
8	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 68.69	m m	68.690	
				RAZEM	68.690
9	Kalkulacja własna	Posadzki z wykładzin sztucznych rulonowych typu Tarkett wraz z wykonaniem cokolików z wykładzin o wysokości 10 cm 76.96	m ² m ²	76.960	
				RAZEM	76.960
10	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 76.96	m ² m ²	76.960	
				RAZEM	76.960
11	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 70.07	m ² m ²	70.070	
				RAZEM	70.070
12	Kalkulacja własna	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek lastrykowych dla oczyszczenia , odtłuszczenia i zmatowienia powierzchni . 70.07	m ² m ²	70.070	
				RAZEM	70.070

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKT: Komenda Powiatowa Policji w Żurominie

LOKALIZACJA : Żuromin ul. Warszawska 8

WYMAGANIA OGÓLNE :

1. Przedmiotem specyfikacji jest wykonanie robót związanych z wymianą stolarki drzwiowej, posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej typu Tarkett, malowania korytarza na II piętrze budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- Roboty murowe - CPV - 45262500 - 6
- Podłogi i posadzki - CPV - 45262300 - 4
- Stolarka - CPV - 45421100 - 5
- Roboty tynkarskie - CPV - 45410000 - 4
- Roboty malarskie - CPV - 45442100 - 8

1.1. Wstęp

1.1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które mają być wykonane w ramach „Wymiany stolarki drzwiowej, wykonania posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych typu Tarkett, malowania korytarza na II piętrze budynku Komendy Powiatowej Policji

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

1.1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót w pkt.1

Szczegółowy zakres robót z uwzględnieniem zakresu, ilości robót, obmiaru oraz opisu czynności mających na celu wykonanie robót ujęty jest w przedmiarze robot.

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Materiały

Wszystkie materiały winny być dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane w budownictwie posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN

1.3. Sprzęt

Wykonawca jest obowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, posiadać instrukcje obsługi, a osoby obsługujące winny posiadać przeszkolenie

1.4. Transport

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta.

1.5. Wykonanie robót

- Ogólne warunki wykonania robót zawarte są w publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”
- Zakres wykonanych robót określa pkt. 1. SST
- Ilość wykonanych robót może ulec zmianie i zostanie określona po wykonaniu obmiarów powykonawczych
- Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, wytycznymi niniejszej SST oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych
- Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z uwagi na użytkowanie pomieszczeń na piętrze budynku przez pracowników oraz uwagi na przebywanie interesantów na terenie Komendy Powiatowej Policji.

1.6. Kontrola jakości

Materiały dostarczone na plac budowy należy sprawdzić pod względem jakościowym oraz zgodności z wymogami Inwestora.

1.7. Obmiar robót

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót zgodne z jednostkami przedmiarowymi - szt., m², m.

1.8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorowi końcowemu.

1.9. Podstawa płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót, sprawdzony kosztorys powykonawczy skalkulowany przez Wykonawcę na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych przedłożonych w ofercie przetargowej i faktycznych ilości wykonanych robót. Płatność na zasadach określonych w umowie.

1.10. Przepisy związane

Normy Polskie :

PN-90/ B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN- 70/ B- 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN –B – 91000 : 1996 Stolarka budowlana . Okna i drzwi . Terminologia

PN – 84/ B – 611705 Farby emulsyjne do malowań wewnętrznych

PN –B - 05000 : 1996 Okna i drzwi . Pakowanie , przechowywanie i transport

PN -88/B- 10085 Okna i drzwi z drewna , materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych

Wymagania i badania

PN - 77 / B- 12033 Płytki i kształtowniki szkliwione , ścienne i elewacyjne

Wykonał