

Radom dn. 26.01.2012

Wykonawcy
Egz. poj.

WYJAŚNIENIA NR 4

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nowej siedziby dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku Nr sprawy 223/11

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

ZESTAW PYTAŃ 1

Pytanie 1. Prosimy o podanie parametrów logo POLICJA.

Odpowiedź: Logo PCV wysokości 100 cm – niebieskie na białym tle.

Pytanie 2. W zestawieniu stolarki drzwi kompletne posiadają zamki i klamki ASSA ABBLOY. W przedmiarze robót znajduje się dział KONTROLA DOSTĘPU z pozycjami zamki firmy ASSA ABLOY. Czy pozycje te nie dublują się?

Odpowiedź: Pozycje nie dublują się . Kontrola dostępu została uwzględniona w osobnym dziale kosztorysu dział kontroli.

Pytanie 3. Czy drzwi zaprojektowane mają posiadać wymiary standardowe np. drzwi DZ1 120 cm x 200 cm w świetle ościeżnicy, czy niestandardowe wymiary w świetle ościeżnicy 120 cm x 205 cm jak w zestawieniu?

Odpowiedź: Otwory drzwiowe są standardowe.

Pytanie 4. Czy szyba VSG 33,2(P2) ma być przezroczysta?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 5. Jaką formę mają mieć nawietrzaki: podcinka wentylacyjna, kratka, czy tuleje?

Odpowiedź: Dla kompensacji powietrza do pomieszczeń sanitarnych należy zastosować kratki drzwiowe kompensacyjne.

Pytanie 6. W przedmiarze wyposażenia strzelnicy poz.1, 2 są pozycje wycieraczki .W przedmiarze budowlanym strzelnicy w poz. 122, 123 są pozycje wycieraczki. Czy pozycje te nie dublują się?

Odpowiedź: Pozycje 122, 123 w przedmiarze budowlanym należy wyzerować.

Pytanie 7. Przedmiar budowlany budynku głównego poz. 123 – wycieraczki – 6,05 szt. Czy jednostka jest prawidłowa?

Odpowiedź: Tak, obmiar zmienić na 6,0 szt.

Pytanie 8. Czy w siłowni należy wykonać podłogę sportową jak w przedmiarze robót budynku Strzelnicy poz. 58, czy też posadzkę z płytek gresowych jak na przekroju CC? Prosimy o sprecyzowanie i podanie dokładnych parametrów wykończenia podłogi w siłowni.

Odpowiedź: Tak, podłogę sportową.

Pytanie 9. Prosimy o podanie parametrów wykładzin z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź: Typy wykładzin z tworzyw sztucznych podano w projekcie aranżacji wnętrz.

Pytanie 10. Czy w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i magazynowych budynku strzelnicy mają być sufity podwieszane firmy EUROCOUSTIC jak w opisie technicznym czy firmy ECOPHON jak w przedmiarze robót?

Odpowiedź: Sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy przyjąć zgodnie z przedmiarami jako ECOPHON.

Pytanie 11. Jakie listwy dylatacyjne podłogowe i ścienne zastosować firmy BETOMAX jak w przedmiarach robót budynku strzelnicy /poz.21,22,23/ czy SCHLUTER jak w opisie technicznym?

Odpowiedź: Według kosztorysów – firma BETOMAX

Pytanie 12. Czy wyposażenie z rysunku detali D13 : stół, krzesła , prycza należą do zakresu przetargu? Jeżeli tak, to prosimy podać ilości i do którego kosztorysu należy dopisać w/w pozycje.

Odpowiedź: Tak, według kosztorysów na wyposażenie.

Pytanie 13. Czy należy wycenić rolety wewnętrzne zaciemniające w pokoju przesłuchań? Jeśli tak, to prosimy o podanie ilości i do którego kosztorysu należy dopisać w/w pozycje.

Odpowiedź: Uwzględniono w kosztorysie na wyposażenie budynku głównego.

Pytanie 14. Czy wyposażenie archiwum w regały przesuwne należy do zakresu przetargu?

Odpowiedź: Tak, według kosztorysów na wyposażenie.

Pytanie 15. Czy wyposażenie zmywalni naczyń w wyparzacz należy do zakresu przetargu?

Odpowiedź: Tak, według kosztorysów na wyposażenie.

ZESTAW PYTAŃ 2

Pytanie 16. W przedmiarze w poz.27 występuje podkład betonowy gr.10cm, natomiast na rys. przekroju A-B/04 i 05 jest gr.5cm.

Odpowiedź: Należy przyjąć wg. przedmiaru.

Pytanie 17. W przedmiarze w poz.28 i 29 jest 1x folia i 1x papa asfaltowa na lepiku, natomiast na rys. przekroju A-B/04 i 05 jest 2x papa termozgrzewalna

Odpowiedź: Należy przyjąć wg. przedmiaru.

Pytanie 18. W przedmiarze w poz.30 i 31 występuje styropian gr.15cm, natomiast na rys. przekroju A-B/04 i 05 jest gr.10cm

Odpowiedź: Pozycję 31 należy wyzerować.

Pytanie 19. Czy obmiar poz.35-37 nie powinien być zmniejszony o 539,08m² (p.43), gdyż na rys. przekroju A-B/04 i 05 brak jest wylewki cementowej gr.5cm pod beton drogowy?

Odpowiedź: Pozycje 35-37 należy wyzerować, kalkulacji dokonać z załączonego przedmiaru poz. 3-5. W załączeniu plik pdf.: załącznik_przedmiar_strzelnica.pdf

Pytanie 20. Przedmiar – strop nad parterem – występuje tylko 1x folia budowlana (poz.46), natomiast na rys. przekroju A-B/04 i 05 jest 2x folia.

Odpowiedź: Uzupełniono w przedmiarze poz. 2. W załączeniu plik pdf.:

załącznik_przedmiar_strzelnica.pdf

Pytanie 21. Czy obmiar poz.123 jest poprawny (6,05szt.)?

Odpowiedź: Obmiar powinien wynosić 6,0 szt.

W załączeniu Zamawiający przesyła również zgodnie z prośbą Wykonawcy niektóre załączniki do siwz w formie edytowalnej.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

**p.o. Kierownik Sekcji
Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka
Świerczyńska**

Wyk. Egz. poj.
Prześl. mailem
Zam. na str. int.
Opr. J.D.

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespołu budynków: biurowo-administracyjnego, szkoleniowo-gospodarczego, parkingu wielopoziomowego oraz zbiornika do magazynowania i dystrybucji ON(o pojemności 5m3) dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku wraz z instalacjami wewnętrznymi

ADRES INWESTYCJI : Działki o nr ew. 218/109, 376/13, 1561/1, obr.0009-Wyszogrodzka, w jedn. ewid. 146201_1 - M. Płock w Płocku przy Al. Kilińskiego 12

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu,
ADRES INWESTORA : ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

BRANŻA : budowlana - szkoleniowo - gospodarczy - załącznik do odpowiedzi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marta Chowan Nr upr., 325/2002
DATA OPRACOWANIA : 25.01.2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.01.2012

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 985,998-(47,74+189,734)	m ³ m ³	 748,524	
				RAZEM	748,524
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 20,34+18,49+56,43+33,6+10,85+4,07+4,64+5,21+19,44+2,31+359,62+8,6+2,41+5,11+2,12+1,47+3,86+5,76+1,94+1,54+3,52+6,23+7,35+12,81+163,86+54,68+5,67+1,64+9,91+9,93+1,64+5,67	m ² m ²	 850,720	
				RAZEM	850,720
3	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 26,27+8,4+13,83+11,84+11,8+11,89+19,5+19,86+19,86+19,44+19,47+19,85+13,11+59,68+19,47+19,85+19,47+19,44+19,85+19,86+19,5+30,6+8,07+8,22+4,86+8,81+12,03+9,45+14,65+230,37+59,68-(19,50+19,86+19,86+19,44+19,47+19,85+13,11+19,47+19,85+19,47+19,44+19,85+19,86+230,37+59,68)	m ² m ²	 259,900	
				RAZEM	259,900
4	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm 26,27+8,4+13,83+11,84+11,8+11,89+19,5+19,86+19,86+19,44+19,47+19,85+13,11+59,68+19,47+19,85+19,47+19,44+19,85+19,86+19,5+30,6+8,07+8,22+4,86+8,81+12,03+9,45+14,65+230,37+59,68-(19,50+19,86+19,86+19,44+19,47+19,85+13,11+19,47+19,85+19,47+19,44+19,85+19,86+230,37+59,68)	m ² m ²	 259,900	
				RAZEM	259,900
5	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 26,27+8,4+13,83+11,84+11,8+11,89+19,5+19,86+19,86+19,44+19,47+19,85+13,11+59,68+19,47+19,85+19,47+19,44+19,85+19,86+19,5+30,6+8,07+8,22+4,86+8,81+12,03+9,45+14,65+230,37+59,68-(19,50+19,86+19,86+19,44+19,47+19,85+13,11+19,47+19,85+19,47+19,44+19,85+19,86+230,37+59,68)	m ² m ²	 259,900	
				RAZEM	259,900

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	508,3301		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na go- rąco	kg	153,129 6		153,129 6							
2.	masa asfaltowa	kg	18,1930		18,1930							
3.	siatka tkana Rabitza	m ²	265,098 0		265,098 0							
4.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	1 020,86 40		1 020,86 40							
5.	piasek do zapraw	m ³	9,6163		9,6163							
6.	cement 25 z dodatkami	t	3,3267		3,3267							
7.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	961,313 6		961,313 6							
8.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	2 977,52 00		2 977,52 00							
9.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,3119		0,3119							
10.	drewno opałowe	kg	31,1880		31,1880							
11.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gašienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	25,5247		
2.	wyciąg	m-g	9,8140		
3.	šrodek transportowy	m-g	0,4418		
4.	šrodek transportowy	m-g	5,8629		
5.	"Miksokret" 28 kW	m-g	36,3860		
				RAZEM	

Słownie: