

Radom, dnia 11.06.2012 r.

Egz. poj.

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zaprojektowanie i wykonanie linii światłowodowych.

Nr sprawy 67/2012

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) w związku z pytaniami jednego z wykonawców o treści:

- 1) Czy Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu wystąpiła o aktualizację warunków technicznych na dzierżawę kanalizacji od operatora telekomunikacyjnego, gdyż załączone w SIWZ straciły swoją ważność (WT ważne są 30 dni roboczych)?
- 2) W jakim czasie od przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu zaopiniowanego pozytywnie Projektu Wykonawczego Zamawiający podpisze umowę dzierżawy z operatorem telekomunikacyjnym?
- 3) Czy termin wykonania prac przez Wykonawcę będzie wydłużony o czas oczekiwania na podpisanie ww. umowy?
- 4) W jakim czasie Zamawiający zobowiązuje się zaopiniować Projekty? czy osobno należy opiniować projekty w każdej KPP, PSP i u Zamawiającego?
- 5) Czy operator telekomunikacyjny zobowiązał się do zaopiniowania projektów w określonym czasie, ew. czy czas ten upływa po stronie wykonawcy?
- 6) W Programie funkcjonalnym w p. 2.1 odnośnie zawartości projektu, znajduje się zapis Projekt powinien zawierać szczegółowy przebieg linii światłowodowej przedstawiony na mapach geodezyjnych. O jakie mapy chodzi?
- 7) Czy obowiązującymi długościami kanalizacji kablowej są długości sumaryczne dla danych relacji KPP-PSP, czy sumy wynikające z Opisu przebiegu zamawianej kanalizacji kablowej – Różnica dla relacji KPP Zwoleń - PSP Zwoleń, opis przebiegu - 565m, zestawienie 556m.
- 8) Czy w PSP Białobrzegi oraz KPP Białobrzegi przyłącze kanalizacyjne między budynkami a studnią TP istnieje, czy jest do wybudowania?
- 9) Budynek PSP Grójec – czy długości przyłącza w kanalizacji, wpisane na rysunku (30mb i 37 mb) są ujęte w opisie przebiegu kanalizacji (brak pokrycia w zestawieniu tabelarycznym dla długości 37mb)?
- 10) Budynek PSP Grójec - Czy Inspekcja Transportu Drogowego wyraziła zgodę/należy uzyskać jej zgodę na wybudowanie światłowodu w wynajmowanych przez ITD pomieszczeniach (pom. Nr 127)?
- 11) Budynek KPP w Grójcu – w jaki sposób należy wybudować światłowód z kablowni – parter na drugie piętro do serwerowni, istnieje pion kablowy? przepusty przez strop?
- 12) Budynek KPP w Grójcu - przyłącze kanalizacyjne między budynkami a studnią TP istnieje, czy jest do wybudowania?

- 13) Budynek PSP Kozienice – czy długości przyłącza w kanalizacji wpisane na rysunku (1mb, 43mb, 30mb i 50 mb) są ujęte w opisie przebiegu kanalizacji (brak pokrycia w tabeli), jaka jest odległość od ostatniej wskazanej na rysunku studni do studni TP wskazanej w zestawieniu pod nr 1?
- 14) Budynek PSP Kozienice – czy po istniejących korytach przechodzimy kablem na 1 piętro czy trzeba wykonywać dodatkowe przepusty przez strop?
- 15) Budynek KPP Kozienice – prośba o podanie długości kabla w budynku oraz długości przyłącza do studni TP – brak danych na rysunku.
- 16) Budynek KPP w Lipsku – czy istnieje połączenie kanalizacją/rurociągiem między budynkiem a studnią TP?
- 17) Budynek PSP w Przysusze – czy istnieje połączenie kanalizacją/rurociągiem między budynkiem a studnią TP? Jaka jest długość kabli do wybudowania w budynku, budujemy w listwie, peszlu, na drabinkach?
- 18) Budynek KPP w Przysusze – czy istnieje połączenie kanalizacją/rurociągiem między budynkiem a studnią TP?
- 19) Budynek PSP w Szydłowcu – czy istnieje połączenie kanalizacją/rurociągiem między budynkiem a studnią TP? Czy studnia wskazana na rysunku, jest studnią nr 1 z zestawienia, jeśli nie jaka jest jej odległość do studni nr 1, czy istnieje między nimi połączenie ?
- 20) Budynek KPP w Szydłowcu – czy istnieje połączenie kanalizacją/rurociągiem między budynkiem a studnią TP?
- 21) Budynek PSP Zwolen – czy zamawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych, ZUD, Decyzję lokalizacyjną od Zarządcy ul. Wyszyńskiego na budowę w pasie drogowym kanalizacji teletechnicznej? Czy czas urzędowy potrzebny na uzgodnienie dokumentacji oraz uzyskanie stosownych zgód i decyzji w starostwie powiatowym, urzędzie gminy oraz innych urzędach administracji publicznej są wliczone w czas przygotowania projektu? Jakie studnie kablowe należy posadowić?
- 22) Budynek KPP w Zwoleniu – czy istnieje połączenie kanalizacją/rurociągiem między budynkiem a studnią TP?

Informuje:

1. Zamawiający prowadzi procedurę dzierżawy kanalizacji od operatora telekomunikacyjnego w relacjach przedstawionych w warunkach technicznych. Przewidziane jest podpisanie odpowiednich umów w terminie do końca czerwca 2012.
2. J.w
3. J.w.
4. Projekty opiniuje Zamawiający.
5. Czas upływa po stronie Wykonawcy.
6. Przebieg linii światłowodowej powinien być przedstawiony na mapach o skali odpowiedniej do długości trasy zapewniającej czytelność przebiegu.
7. Obowiązująca długość kanalizacji kablowej to suma wynikająca z Opisu przebiegu zamawianej kanalizacji tj. 565 m.
8. Istnieje przyłącze kanalizacyjne między budynkami a studniami operatora telekomunikacyjnego.
9. Długości nie są ujęte dla relacji KPP –PSP stanowią kanalizację wewnętrzną.

10. Właścicielem pomieszczeń jest PSP i zgoda nie jest potrzebna.
11. Zgodnie z informacją umieszczoną na rysunku należy wykonać przejście przez strop na I piętro – brak pionu kablowego.
12. KPP Grójec istnieje przyłącze kanalizacyjne. Kabel światłowodowy zakończony ma być w serwerowni na II piętrze ~20 m.
13. PSP Kozienice – Długości nie są ujęte, stanowią kanalizację wewnętrzną. Odległość do studni operatora telekomunikacyjnego 50m + ~10m.
14. Należy wykonać przepust przez strop.
15. KPP Kozienice – szacunkowa długość trasy od serwerowni do studni operatora telekomunikacyjnego ~20m.
16. KPP Lipsko – istnieje połączenie kanalizacyjne między budynkiem a studnią operatora telekomunikacyjnego.
17. PSP Przysucha istnieje połączenie kanalizacyjne między budynkiem a studnią operatora telekomunikacyjnego. W budynku długość kabla 5 m w listwie.
18. KPP Przysucha – między studnią operatora telekomunikacyjnego a budynkiem jest rura PE 32 z kablem światłowodowym 12J. Kabel należy prowadzić po trasie istniejącego już kabla światłowodowego.
19. PSP Szydłowiec - istnieje przyłącze kanalizacyjne i studnia wskazana na rysunku jest studnią nr 1.
20. KPP Szydłowiec – istnieje połączenie kanalizacyjne między budynkiem a studnią operatora telekomunikacyjnego.
21. PSP Zwoleń – Zamawiający nie posiada map do celów projektowych, ZUD, decyzji lokalizacyjnych itp. leży to w gestii Wykonawcy. I wliczone jest w czas realizacji zadania. Studnie kablowe zgodnie z „zestawieniem podstawowych materiałów” tabela 3.7
22. KPP Zwoleń – istnieje połączenie kanalizacyjne między budynkiem a studnią operatora telekomunikacyjnego.

Z poważaniem

p.o. KIEROWNIK SEKCJI
Sekcji Zamówień Publicznych
KW w Radomiu
mgr Justyna Kowalska

Wyk. egz. poj.

Przesłano e-mailem i opublikowano
na stronie internetowej

Opr. P.K.