

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zabezpieczenie archiwum niejawnego- system nadzoru wizyjnego, system sygnalizacji włamania</b>					
1	ST.3 kalk. własna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	ST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm2 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	ST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8x0.5 mm2 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
4	ST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i elektroinstalacyjnych. Przewód YAP 75 + 2 x 0.5. 28	m m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
5	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR AL-01 0201-03	Zakup i montaż czujki ruchu . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR AL-01 0401-01	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR AL-01 0603-02	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR AL-01 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR AL-01 0501-01	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR AL-01 0112-03	Zakup i montaż zasilacza do 12V/2A do zasilania eletrozamka 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR AL-01 0112-08	Zakup i montaż zasilacza UPS do zasilania rejestratora i kamery 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR AL-01 0502-02	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym 1.5 TB 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR AL-01 0501-03	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 17" LCD 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>