

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie kancelarii tajnej - system sygnalizacji włamania i napadu kl. SA-3 w kancelarii tajnej KPP Sokółów Podlaski					
1	ST.3 kalk. własna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25 x 16 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
2	ST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm ² 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
3	ST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm ² 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	ST.3 kalk. własna	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - zakup i montaż centrali alarmowej w obudowie, 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów obsługowych -Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah/12V 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki ruchu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki magnetycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	ST.3 kalk. własna	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
12	ST.3 kalk. własna	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	ST.3 kalk. własna	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż wideodomofonu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza buforowego do zasilania zwory elektromagnetycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zwory elektromagnetycznej kompletnej 180 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	ST.3 kalk. własna	Zakup i montaż przycisku BT-1B zwalniającego zworę elektromagnetyczną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000