
PRZEDMIAR

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442100-8 Roboty malarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA ZADANIA : Wymiana ogrodzenia na konstrukcję lekką oraz naprawa elewacji na obiektach garażowych w KPP Węgrów
ADRES INWESTYCJI : Węgrów, ul. Piłsudskiego 6
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana i elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Pskit (budowlana)
Maurycy Witkowski (Elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 12.03..2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.03..2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.1. KNR-W 4-01 0348-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 140*2.60*0.28	m ³ m ³	 101.920	
				RAZEM	101.920
2	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.1. KNR-W 4-01 0109-11 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 107.920	m ³ m ³	 107.920	
				RAZEM	107.920
3	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.1. KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9 107.920	m ³ m ³	 107.920	
				RAZEM	107.920
4	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.1. KNR 4-04 0306-01	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm 6	m ³ m ³	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
6	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR-W 2-02 1519-01 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-gruntowanie 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
7	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR-W 2-02 1519-04 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
8	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
9	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.2. KNR 2-02 1802-04 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 2 m w ramach na słupkach stalowych z teownika 100x100x11 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - ogrodzenie systemowe panelowe przetłaczane 3D z punktowym betonowaniem słupków i systemową podmurówką o łącznej wysokości 2,20m) 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
10	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.1. KNR AT-40 0104-01 analogia	Skucie zmurszałego tynku 102	m ² m ²	 102.000	
				RAZEM	102.000
11	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR 2-02 0904-01 analogia	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) nakrapiane 120.63	m ² m ²	 120.630	
				RAZEM	120.630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną-gruntowanie	m ²		
		120.63	m ²	120.630	
				RAZEM	120.630
13	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.3. KNR-W 2-02 1519-04	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową	m ²		
		120.63	m ²	120.630	
				RAZEM	120.630
14	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.4. KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych(prześło z siatki) o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
		59.25	m ²	59.250	
				RAZEM	59.250
15	SSTWiOR d.1 nr1 pkt 5.4. KNR-W 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
		59.25	m ²	59.250	
				RAZEM	59.250
16	SSTWiOR d.1 nr2 wycena własna	Wyposażenie bramy rozwieranej w nadajnik radiowy umożliwiający otwieranie i zamykanie bramy przy pomocy pilota. Ilość pilotów 4szt	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacje elektryczne			
17	SSTWiOR d.2 nr2 KNR 5-08 0403-09 analogia	Demontowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 30 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) zdemontowanie zestawu do otwierania bramy dwuskrzydłowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	SSTWiOR d.2 nr2 KNR 5-08 0403-09 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 30 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) zamontowanie zestawu do otwierania bramy dwuskrzydłowej o długości skrzydła do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	SSTWiOR d.2 nr2 KNR 5-08 0403-01	Zdemontowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zdemontowanie kamery przy bramie wjazdowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	SSTWiOR d.2 nr2 KNR 5-08 0403-01 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) zamontowanie kamery przy bramie wjazdowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
22	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bieg.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
25	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik 4-bieg.FR 100	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
26	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. Lampki kontrolne	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
27	SSTWiOR d.2 nr2 KNR-W 5-08 0407-02	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - . zamontowanie istniejącego zasilacza	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
28	SSTWiOR d.2 nr2 KNR 5-08 0226-01	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach drewnianych za pomocą kołków rozporowych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
29	SSTWiOR d.2 nr2 KNR 5-08 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000