

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru i monitoringu w archiwum niejawnym w  
KPP PUŁTUSK

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59

Branża : Elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk

Data opracowania : 11.02.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

05.03.2013  
11.02.2013

05.03.2013

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Zabezpieczenie archiwum niejawnego- system nadzoru wizyjnego, system sygnalizacji włamania</b>					
1	SST. 3 kalk. własna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm2 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm2 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody YAP 75 + 2x0.5 35	m m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
5	SST.3 kalk. własna	-Zakup i montaż klawiatury sztywnej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki ruchu . 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu . 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	SST.3 kalk. własna	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	SST.3 kalk. własna	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	SST.3 kalk. własna	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza do 12V/2A 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza UPS do zasilania rejestratora i kamery. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfowy z dyskiem twardym 1,5 TB 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 17" LCD 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>