
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie sieci LAN wKPP Żuromin
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 27.02.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.02.2013

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Uzupełnienie sieci LAN w KPP Żuromin					
1	SST 5.2 kalk. własna	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - uchwyt do mocowania koryt kablowych=300	szt. szt.	300.000	
				RAZEM	300.000
2	SST 5.2 kalk. własna	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 97	m m	97.000	
				RAZEM	97.000
3	SST 5.2 kalk. własna	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe. Listwa kablowa 60 x 40 z przegrodą. 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	SST 5.2 kalk. własna	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoże betonowe. Kanał kablowy 170 x 60 bez przegrody 9	m m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	SST 5.2 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane w kanały zamknięte- przewód YDYp 3 x 2.5 mm ² 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
6	SST 5.2 kalk. własna	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² . Gniazdo typu DATA z wkładką blokującą. 16	szt. szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	SST 5.2 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych i w korytkach kablowych. Kabel UTP 4 x 2 x 0.5 2680	m m	2680.000	
				RAZEM	2680.000
8	SST 5.2 kalk. własna	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu 94	szt. szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
9	SST 5.2 kalk. własna	Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - montaż panelu 48 x RJ 45 kat. 6 nieekranowany 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	SST 5.2 kalk. własna	Montaż złącz RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP 94	szt. szt.	94.000	
				RAZEM	94.000
11	SST 5.2 kalk. własna	Montaż puszeki natynkowej dwumodułowej 2M 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	SST 5.2 kalk. własna	Montaż panelu z wieszakami 1U 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	SST 5.2 kalk. własna	Montaż kabla krosowego w szafie dystrybucyjnej. Kabel krosowy UTP kat. 6 , 1 m. 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
14	SST 5.2 kalk. własna	Montaż kabla krosowego w szafie dystrybucyjnej. kabel krosowy UTP 6 kat. , 1,5 m. 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
15	SST 5.2 kalk. własna	Montaż kabla krosowego w szafie dystrybucyjnej . Kabel UTP kat. 6 , 2m 35	kpl. kpl.	35.000	
				RAZEM	35.000
16	SST 5.2 kalk. własna	Montaż kabla krosowego w szafie dystrybucyjnej . Kabel krosowy UTP kat. 6 , 5 m 88	kpl. kpl.	88.000	
				RAZEM	88.000
17	SST 5.2 kalk. własna	Montaż kabla krosowego w szafie dystrybucyjnej . Kabel krosowy UTP kat. 6 , 7,5 m 88	kpl. kpl.	88.000	
				RAZEM	88.000
18	SST 5.2 kalk. własna	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami 94	pomiar pomiar	94.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	94.000