
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe elektryczne w KPP Żuromin
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
(Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2013

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty remontowe elektryczne w KPP Żuromin					
1	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy do sufitów powieszanych moduł 600, rastrowe z rastrem parabolicznym , 4 x 18 W 21	szt. szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
2	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana opraw świetłówkowych na oprawy oprawy rastrowe natynkowe z rastrem parabolicznym, 2 x 36W 23	szt. szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
3	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych na oprawy 2 x 36 W hermetyczne . 15	szt. szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
4	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W na oprawy 2 x 36W z kloszem 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawę typu plafoniera 2x18W, świetłówka kompaktowa 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
6	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych na oprawy hermetyczne typu plafoniera 2x18W . Świetłówka kompaktowa. 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7	SST 5.1 kalk. własna	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	SST 5.1 kalk. własna	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
10	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
11	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 43	szt. szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
12	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana uszczelnionego wyłącznika świecznikowego 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
13	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana uszczelnionego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 18	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
14	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przełącznika schodowego, 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg. Dzwonek 230 V. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	SST 5.1 kalk. własna	Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - demontaż gongu. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	SST 5.1 kalk. własna	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	SST 5.1 kalk. własna	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	SST 5.1 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym. YDYp 3 x 1.5 mm2 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
20	SST 5.1 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym. YDYp 3x2.5 mm2 250	m m	250.000	
				RAZEM	250.000
21	SST 5.1 kalk. własna	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych do 16 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów kabelkowych 16 mm2 (4 wyloty) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	SST 5.1 kalk. własna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	SST 5.1 kalk. własna	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	SST 5.1 kalk. własna	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- RN 1 x 12 z drzwiczkami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	SST 5.1 kalk. własna	Rozłącznik 3 -biegunowy w rozdzielnicach - FR 103 63 A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	SST 5.1 kalk. własna	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach.S-301 B-16A 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	sst 5.1 kalk. własna	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - S-301 B-10 A 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	SST 5.1 kalk. własna	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 8	odc. odc.	8.000	
				RAZEM	8.000
29	SST 5.1 kalk. własna	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 8	pomiar · pomiar ·	8.000	
				RAZEM	8.000
30	SST 5.1 kalk. własna	Następny pomiar skuteczności zerowania 143	pomiar · pomiar ·	143.000	
				RAZEM	143.000