

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Monitoring w PdOZ w KPP Żuromin  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Monitoring w PdOZ w KPP Żuromin</b>					
1	45317000-2				
1	SST 5.3	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości	otw.		
d.1	kalk. własna	przebiecia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.	6.000	
		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	SST 5.3	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym. Listwa LN 50/20	m		
d.1	kalk. własna	45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3	SST 5.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YWD 75 0,59/3,7 + 2x 0.75.	m		
d.1	kalk. własna	125	m	125.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.000</b>
4	SST 5.3	Zakup i montaż zasilacza impulsowego 230V AC/12 V DC 10 A	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	SST 5.3	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera wewnętrzna	szt.		
d.1	kalk. własna	7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
6	SST 5.3	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym 2TB	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	SST 5.3	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD 19"	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	SST 5.3	Zakup i montaż zasilacza UPS . Zasilacz UPS 1000/600	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	SST 5.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym. Przewód YDyp 2x1mm <sup>2</sup>	m		
d.1	kalk. własna	22	m	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
10	SST 5.3	Zakup i montaż przycisku przyzywowego BT-1B .	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>