
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru i monitoringu w archiwum niejawnym w KPP Żurominie

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59

Branża : Elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk

Data opracowania : 05.03.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.03.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie archiwum niejawnego- system nadzoru wizyjnego, system sygnalizacji włamania i sygnalizacji pożaru w KPP Żuromin					
1	SST.3 kalk. własna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm2 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm2 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody YAP 75 + 2x0.5 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
5	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż klawiatury sztyrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki ruchu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	SST.3 kalk. własna	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
9	SST.3 kalk. własna	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	SST.3 kalk. własna	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza do 12V/2A 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza UPS do zasilania rejestratora i kamery. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfowy z dyskiem twardym 1.5 TB 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 17" LCD 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000