
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu i sygnalizacji pożaru w kancelarii tajnej w KPP Żuromin
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
Branża : Elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk
Jan Milczarczyk (Elektryczna)
Data opracowania : 05.03.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie kancelarii tajnej - system sygnalizacji włamania i napadu kl SA-3 w KPP Żuromin					
1	SST.3 kalk. własna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przyściennowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25-16 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3x1.5 mm ² 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0.5 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
4	SST.3 kalk. własna	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - zakup i montaż centrali alarmowej w obudowie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah/12V 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki ruchu 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż sygnalizatora akustyczno- optycznego wewnętrznego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	SST.3 kalk. własna	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST.3 kalk. własna	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST.3 kalk. własna	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż wideodomofonu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza 12 V DC/17 W 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza 12V/1A DC do zasilania elektrozamka 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000