

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA ZADANIA : KPP MAKÓW MAZOWIECKI  
ADRES INWESTYCJI : Maków Mazowiecki  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Pskit (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 12.03.2013 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.03.2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KANCELARIA TAJNA</b>			
1	SST - d.1 03	Zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu klódek patentowych certyfikowanych kl. 5 3*2	kpl. kpl.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	SST - d.1 03	Oklejenie szyb okiennych folią 3	kpl kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>ARCHIWUM</b>			
3	SST - d.2 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.0*2.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
4	SST - d.2 03	Zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu klódek patentowych certyfikowanych kl. 5 4*2	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	SST - d.2 03	drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydłowe do kancelarii, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy, elektrozaczep, klamkę, uchwyt do plombowania; skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folią PCV o fakturze i kolorze drewna, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokość progu 20 mm.- cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	SST - d.2 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) - uzupełnienie wokół nowych ościeżnic drzwiowych 2*(0.30*(2.0+1.20+2.0))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
7	SST - d.2 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - uzupełnienie naprawek wokół nowych ościeżnic drzwiowych 4*(0.30*1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
8	SST - d.2 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii wokół nowych ościeżnic drzwiowych 4*(0.30*(2.0+2.0))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
9	SST - d.2 03	Oklejenie szyb okiennych folią 4	kpl kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>