
PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu , sygnalizacji pożaru i monitoringu w archiwum niejawnym w KPP Maków Maz.
Inwestor : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU
Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
Branża : elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk
Data opracowania : 11.02.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

11.02.2013
11.02.2013

11.02.2013

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST - 06	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
2	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm2 25	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
3	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8x0.5 mm2 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
4	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YAP 75 + 2 x 0.5. 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
5	SST - 06	Montaż elementów obsługowych -Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	SST - 06	Zakup i montaż czujki ruchu. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	SST - 06	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	SST - 06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
9	SST - 06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	SST - 06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym 1,5 TB. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	SST - 06	Zakup i montaż zasilacza UPS . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD kolorowy 17 " 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000