
PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu i sygnalizacji pożarowej w kancelarii tajnej w KPP Żyrardów
Inwestor : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU
Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
Branża : elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk
Data opracowania : 13.02.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

13.02.2013
13.02.2013

13.02.2013

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST - 06	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły. Listwa LN 25 x 16 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych.Przewód YDY 3x1.5 mm ² 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody YTDY 8 x 0,5 mm ² 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	SST - 06	Zakup i montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - zakup i montaż centrali alarmowej w obudowie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	SST - 06	Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD typu KLCD -GR w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	SST - 06	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah/12V 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	SST - 06	Zakup i montaż czujki ruchu typu LC 103 PIMSK 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	SST - 06	Zakup i montaż czujki magnetycznej MC-470 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	SST - 06	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu typu ADR 20R 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	SST - 06	Zakup i montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnętrznego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	SST - 06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST - 06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	SST - 06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	SST - 06	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż wideodomofonu DPV -4HP/DRC-4BAN w osłonie ODRC-4BA/Nn 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	SST - 06	Zakup i montaż zasilacza buforowego do zasilania zwory elektromagnetycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	SST - 06	Zakup i montaż zwory elektromagnetycznej kompletnej 180 kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	SST - 06	Zakup i montaż przycisku BT-1B zwalniającego zworę elektromagnetyczną. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000