

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru i monitoringu w archiwum niejawnym w KPP Żyrardowie  
Inwestor : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU  
Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59  
Branża : elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk  
Data opracowania : 13.02.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

13.02.2013  
13.02.2013

13.02.2013

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST - 06	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16	m		
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
2	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm2	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm2	m		
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
4	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody YAP 75 + 2x0.5	m		
		55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
5	SST - 06	Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	SST - 06	Zakup i montaż czujki ruchu .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	SST - 06	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	SST - 06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	SST - 06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów	lin.		
		1	lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	SST - 06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna .	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	SST - 06	Zakup i montaż zasilacza do 12V/2A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	SST - 06	Zakup i montaż zasilacza UPS do zasilania rejestratora i kamery.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfowy z dyskiem twardym 1.5 TB	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 17" LCD	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>