

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45421147-6 Instalowanie krat  
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  
45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

NAZWA ZADANIA : KPP WĘGRÓW  
ADRES INWESTYCJI : Węgrów  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Pskit (budowlana)  
Jan Milczarczyk (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 13.02.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.02.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KANCELARIA TAJNA</b>			
1	SST - 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - zdemontowanie zewnętrznych krat w oknach przez przecinanie przecinarką tarczową wsporników zakotwionych w ścianie	m <sup>2</sup>		
d.1		1.75*2.0	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
2	SST - 03	Kraty wewnętrzne stalowe otwierane jedno lub dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach. Konstrukcja krat wykonana z prętów pionowych stalowych gładkich o śr. 16 mm w odstępach co 10 cm, ramy, skrzydła oraz pręty poziome wykonane z płaskowników 50x8 mm w odstępach co 20 cm, skrzydła na zawiasach toczonych, zamknięcia podwójne na kłódki patentowe. Mocowanie krat boki i góra za pomocą kotew z prętów fi 16mm w odstępach co 40 cm. Kraty pomalowane farbą antykorozyjną oraz farbą wierzchnią na kolor biały. Cena winna zawierać wykonanie nowych krat na gotowo oraz ich montaż wewnątrz pomieszczeń wraz z uzupełnieniem, naprawą i pomalowaniem tynków w miejscach zamontowania krat. Dodatkowo w cenie należy uwzględnić zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu kłódek patentowych certyfikowanych kl. 5	m <sup>2</sup>		
d.1		1.75*2.0	m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
3	SST - 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1		2*(1.0*2.1)	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
4	SST - 03	Drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,0 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy i dodatkowy z pokrętem lub klucz typu Delta, elektrozaczep, gałko-klamka, skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folią PCV o fakturze i kolorze drewna, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokość progu 20 mm. - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	SST - 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1		4*(0.30*(2.0+1.20+2.0))+2*(1.0*2.0)	m <sup>2</sup>	10.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.240</b>
6	SST - 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - uzupełnienie naprawek wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1		4*(0.30*1.50)+2*(1.0*2.0)	m <sup>2</sup>	5.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.800</b>
7	SST - 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.1		4*(0.30*(2.0+2.0))	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
8	SST - 03	Oklejenie szyb okiennych folią	kpl		
d.1		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	SST - 01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
d.1		0.90*2.0*0.12	m <sup>3</sup>	0.216	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.216</b>
<b>2</b>		<b>ARCHIWUM</b>			
10	SST - 01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.2		1.0*2.1	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
11	SST - 03	Drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydłowe do kancelarii, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy, elektrozaczep, klamkę, uchwyt do plombowania; skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folią PCV o fakturze i kolorze drewna, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokość progu 20 mm. - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	SST - 02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2		2*(0.30*(2.0+1.20+2.0))	m <sup>2</sup>	3.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.120</b>
13	SST - 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - uzupełnienie naprawek wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m <sup>2</sup>		
d.2					

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*(0.30*1.50)	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
14	SST - 05 d.2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii wokół nowych ościeżnic drzwiowych 4*(0.30*(2.0+2.0))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
15	SST - 03 d.2	Oklejenie szyb okiennych folią	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Zabezpieczenie kancelarii tajnej - system sygnalizacji włamania i napadu kl SA-3 w KPP Węgrów</b>			
16	SST - 06 d.3	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25-16 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
17	SST - 06 d.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3x1.5 mm <sup>2</sup> 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
18	SST - 06 d.3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0.5 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
19	SST - 06 d.3	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - zakup i montaż centrali alarmowej Integra 32 w obudowie 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	SST - 06 d.3	Montaż elementów obsługowych -Zakup i montaż klawiatury sztyrowej LCD typu KLCD-GR w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	SST - 06 d.3	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah/12V 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	SST - 06 d.3	Zakup i montaż czujki ruchu typu LC 103 PIMSK 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	SST - 06 d.3	Zakup i montaż sygnalizatora optyczno - akustycznego wewnętrznego. 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	SST - 06 d.3	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu typu ADR 20R 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	SST - 06 d.3	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	SST - 06 d.3	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	SST - 06 d.3	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	SST - 06 d.3	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż wideodomofonu DPV-4HP/ DRC-4BAN w obudowie ODRC-4BA/Nn 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
29	SST - 06 d.3	Zakup i montaż zasilacza 12V/1A DC do zasilania elektrozamka 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Zabezpieczenie archiwum niejawnego- system nadzoru wizyjnego, system sygnalizacji włamania i sygnalizacji pożaru w KPP Węgrów</b>			
30	SST - 06 d.4	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
31	SST - 06 d.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	SST - 06 d.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0,5 mm <sup>2</sup> 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
33	SST - 06 d.4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody YAP 75 + 2x0.5 25	m m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
34	SST - 06 d.4	Zakup i montaż elementów obsługowych - Zakup i montaż klawiatury szyfrowej LCD typu KLCD - GR -GR w obudowie metalowej zamykanej na klucz. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	SST - 06 d.4	Zakup i montaż czujki ruchu typu LC 103 PIMSK 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	SST - 06 d.4	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu typu ADR 20R 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	SST - 06 d.4	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	SST - 06 d.4	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39	SST - 06 d.4	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	SST - 06 d.4	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna VRIR-1262H312 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41	SST - 06 d.4	Zakup i montaż zasilacza do 12V/2A 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	SST - 06 d.4	Zakup i montaż zasilacza UPS SINLINE 800 do zasilania rejestratora i kamery. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	SST - 06 d.4	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy PDR-XM3004 z dyskiem twardym 1.5 TB 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	SST - 06 d.4	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 17" LCD 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>