
PRZEDMIAR - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJ- NYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421147-6 Instalowanie krat
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

NAZWA ZADANIA : KPP Mława
ADRES INWESTYCJI : Mława
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Widerski
DATA OPRACOWANIA : 18.06. 2012 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06. 2012 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KANCELARIA TAJNA			
1	kalkulacja własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	własna	1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
2	wycena indywidualna	Drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydłowe, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,0 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy i dodatkowy z pokrętem lub kluczem typu Delta, elektrozaczep, gałko-klamka, skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folią PCV o fakturze i kolorze drewna, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3, 0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokość progu 20 mm - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalkulacja własna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1	własna	4*(0.30*(2.0+1.20+2.0))	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
4	kalkulacja własna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1	własna	4.85*3.65+(4.85+3.65)*2*3.60	m ²	78.903	
				RAZEM	78.903
5	kalkulacja własna	Gładzie gipsowe na ścianach , dwuwarstwowe - na podłożu z tynku	m ²		
d.1	własna	(4.85+3.65)*2*3.60	m ²	61.200	
				RAZEM	61.200
6	kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksową podłogi gipsowych	m ²		
d.1	własna	4.85*3.65+(4.85+3.65)*2*3.60	m ²	78.903	
				RAZEM	78.903
7	kalkulacja własna	Gładzie gipsowe na sufitach , dwuwarstwowe - na podłożu z tynku	m ²		
d.1	własna	4.85*3.65	m ²	17.703	
				RAZEM	17.703
8	kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii wokół nowych ościeżnic drzwiowych	m ²		
d.1	własna	4.80	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
9	Kalkulacja własna	Kraty wewnętrzne stalowe otwierane jedno lub dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach. Konstrukcja krat wykonana z prętów pionowych stalowych gładkich o śr. 16 mm w odstępach co 10 cm, ramy, skrzydła oraz pręty poziome wykonane z płaskowników 50x8 mm w odstępach co 20 cm, skrzydła na zawiasach toczonych, zamknięcia podwójne na kłódki patentowe. Mocowanie krat boki i góra za pomocą kotew z prętów fi 16mm w odstępach co 40 cm. Kraty pomalowane farbą antykorozyjną oraz farbą wierzchnią na kolor biały. Cena winna zawierać wykonanie nowych krat na gotowo oraz ich montaż wewnątrz pomieszczeń wraz z uzupełnieniem, naprawą i pomalowaniem tynków w miejscach zamontowania krat. Dodatkowo w cenie należy uwzględnić zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu kłódek patentowych certyfikowanych kl. 5	m ²		
d.1	własna	2.30*1.35	m ²	3.105	
				RAZEM	3.105
10	kalk. własna	Oklejenie szyb okiennych folią	kpl		
d.1	własna	2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
11	kalkulacja własna	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych gr, 2mm klejone z wykomaniem cokolika z wykładziny o wys. 10,0 cm -	m ²		
d.1	własna	5.05*3.85	m ²	19.443	
				RAZEM	19.443
12	kalkulacja własna	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynku pod wykładziny - wylewka korygująco-wyrównująca gr,3mm	m ²		
d.1	własna	4.85*3.65	m ²	17.703	
				RAZEM	17.703
13	kalkulacja własna	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	własna	4.85*3.65	m ²	17.703	
				RAZEM	17.703
14	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż balustrady drewnianej	m		
d.1	własna	4.20	m	4.200	
				RAZEM	4.200
2		ARCHIWUM			
15	kalkulacja własna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.2	własna	1.0*2.1	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 wycena indywidualna	Drzwi stalowe 210x100cm, jednoskrzydłowe do kancelarii, atestowane, klasy C, pokryte obustronnie blachą grubości 1,5 mm, wyposażone w zamek podklamkowy, rozporowy, elektrozaczep, klamkę, uchwyt do plombowania; skrzydło drzwiowe malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folią PCV o fakturze i kolorze drewna, ościeżnica ceowa z blachy grub. 3,0 mm, 3 blokady antywyważeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysokość progu 20 mm. - cena wraz z kosztami obsadzenia ościeżnicy, montażem i regulacją skrzydła drzwiowego	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2 kalkulacja własna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) - uzupełnienie wokół nowych ościeżnic drzwiowych 2*(0.30*(2.0+1.20+2.0))	m ²		
			m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
18	d.2 kalkulacja własna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3.40*4.0+(3.40+4.0)*2*3.60	m ²		
			m ²	66.880	
				RAZEM	66.880
19	d.2 kalkulacja własna	Gładzie gipsowe na ścianach dwuwarstwowe - na podłożu z tynku (3.40+4.0)*2*3.60	m ²		
			m ²	53.280	
				RAZEM	53.280
20	d.2 kalkulacja własna	Gładzie gipsowe na sufitach , gwuwarstwowe - na podłożu z tynku 3.40*4.0	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
21	d.2 kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi podłogi gipsowych 3.40*4.0+(3.40+4.0)*2*3.60	m ²		
			m ²	66.880	
				RAZEM	66.880
22	d.2 kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie lamperii wokół nowych ościeżnic drzwiowych 4*(0.30*(2.0+2.0))	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
23	d.2 kalkulacja własna analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² - zdemontowanie zewnętrznych krat w oknach przez przecinanie przecinarką tarczową wsporników zakotwionych w ścianie 1.40*1.40 +0.90*2.0	m ²		
			m ²	3.760	
				RAZEM	3.760
24	d.2 Kalkulacja własna	Kraty wewnętrzne stalowe otwierane jedno lub dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 2 m ² osadzone w ścianach. Konstrukcja krat wykonana z prętów pionowych stalowych gładkich o śr. 16 mm w odstępach co 10 cm, ramy, skrzydła oraz pręty poziome wykonane z płaskowników 50x8 mm w odstępach co 20 cm, skrzydła na zawiasach toczonych, zamknięcia podwójne na kłódki patentowe. Mocowanie krat boki i góra za pomocą kotew z prętów fi 16mm w odstępach co 40 cm. Kraty pomalowane farbą antykorozyjną oraz farbą wierzchnią na kolor biały. Cena winna zawierać wykonanie nowych krat na gotowo oraz ich montaż wewnątrz pomieszczeń wraz z uzupełnieniem, naprawą i pomalowaniem tynków w miejscach zamontowania krat. Dodatkowo w cenie należy uwzględnić zakup i dostarczenie do każdej kraty kompletu kłódek patentowych certyfikowanych kl. 5 1.40*1.40	m ²		
			m ²	1.960	
				RAZEM	1.960
25	d.2 kalk. własna	Oklejenie szyb okiennych folią	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.2 kalkulacja własna	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych gr, 2mm klejone z wykomaniem cokolika z wykładziny o wys. 10,0 cm - 3.60*4.20	m ²		
			m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
27	d.2 kalkulacja własna	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynku pod wykładziny - wylewka korygująco-wyrównująca gr,3mm 3.40*4.00	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
28	d.2 kalkulacja własna	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 3.40*4.00	m ²		
			m ²	13.600	
				RAZEM	13.600