

---

# PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu i sygnalizacji pożarowej w kancelarii tajnej  
Inwestor : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU  
Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59  
Branża : elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk  
Data opracowania : 11.02.2013

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

11.02.2013  
11.02.2013

11.02.2013

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST - 06	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły. Listwa LN 25 x 16 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
2	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych.Przewód YDY 3x1.5 mm <sup>2</sup> 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody YTDY 8 x 0,5 mm <sup>2</sup> 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	SST - 06	Zakup i montaż centrali alarmowej do 8 linii dozorowych- centrala alarmowa w obudowie. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	SST - 06	Zakup montaż elementów obsługowych - klawiatura LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	SST - 06	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah/12V 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	SST - 06	Zakup i montaż optycznego wskaźnika alarmu wewnętrznego optyczno-akustycznego 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	SST - 06	Zakup i montaż czujki ruchu . 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	SST - 06	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	SST - 06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	SST - 06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	SST - 06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	SST - 06	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zakup i montaż wideodomofonu 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	SST - 06	Zakup i montaż zasilacza buforowego 12 V DC/17 W z akumulatorem 17 Ah/12V do zasilania elektrozamka 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>