
PRZEDMIAR ROBÓT - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ KANCELARII TAJNYCH ORAZ ARCHIWÓW DO WYMOGÓW BEZBIECZEŃSTWA - ZARZĄDZENIE KGP nr 2020

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu , sygnalizacji pożaru i monitoringu w archiwum niejawnym w KPP Mława

Inwestor : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI z/s w RADOMIU

Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59

Branża : elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk

WYKONAWCA :

INWESTOR :

11.02.2013

11.02.2013

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	SST - 06	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły. Listwa LN 25x16 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3 x 1.5 mm ² 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8x0.5 mm ² 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
4	SST - 06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i elektroinstalacyjnych. Przewód YAP 75 + 2 x 0.5. 32	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
5	SST - 06	Montaż elementów obsługowych - Zakup i montaż klawiatury sztyrowej LCD w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	SST - 06	Zakup i montaż czujki ruchu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	SST - 06	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna czujka dymu. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	SST - 06	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
9	SST - 06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	SST - 06	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - rejestrator cyfrowy z dyskiem twardym 1,5 TB 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	SST - 06	Zakup i montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor LCD kolorowy 17" 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	SST - 06	Zakup i montaż zasilacza UPS SINLINE 800 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000