

PZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | Remont kominów | | | |
| 1 | KNR 13-12 d.1 0102-01 SSTWiORB 1.4 | Wiercenie otworów o śr.do 15cm i głębokości do 25 cm | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 2 | KNR 4-01 d.1 0323-02 SSTWiORB 1.4 | Zamurowanie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. | szt. | | |
| | | 32 | szt. | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 3 | KNR-W 2-17 d.1 0152-01 SSTWiORB 1.4 | Montaż deflektorów kominowych o śr. do 150 mm ze stali kwasoodpornej, podstawa kwadratowa | szt. | | |
| | | 16 | szt. | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 4 | KNR-W 4-01 d.1 0728-01 SSTWiORB 3.8 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III o podłożach z cegieł pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu | szt. | | |
| | | 32 | szt. | 32.000 | |
| | | | | RAZEM | 32.000 |
| 5 | KNR-W 2-02 d.1 1519-01 SSTWiORB 3.9 | Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbą emulsyjną | m ² | | |
| | | 28.8 | m ² | 28.800 | |
| | | | | RAZEM | 28.800 |
| 6 | KNR-W 4-01 d.1 0310-06 SSTWiORB 1.4,4.0 | Udrożnienie, odgruzowanie przewodów kominowych | m | | |
| | | 40 | m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 7 | KNR 4-01 d.1 0310-04 SSTWiORB 9.0 | Montaż siatek na otworach kominowych - przeciw ptakom na śruby ocynkowane(analogia) | szt. | | |
| | | 128 | szt. | 128.000 | |
| | | | | RAZEM | 128.000 |
| 2 | | Roboty remonowo- budowlane - komunikacja | | | |
| 8 | KNR 4-01 d.2 0336-04 SSTWiORB 1.0 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | | |
| | | 1.90*2 | m | 3.800 | |
| | | | | RAZEM | 3.800 |
| 9 | KNR 4-01 d.2 0313-04 SSTWiORB 1.0 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 140 mm | m | | |
| | | 1.80*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 10 | KNR 4-06 d.2 0101-01 SSTWiORB 1.4 | Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m | szt. | | |
| | | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KNR 4-01 d.2 0703-03 SSTWiORB 1.4 | Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na belce stalowej | m ² | | |
| | | 1.50*0.20*2 | m ² | 0.600 | |
| | | | | RAZEM | 0.600 |
| 12 | KNR 4-01 d.2 0708-01 SSTWiORB 1.4 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm | m | | |
| | | 1.50*0.4*2+0.9*0.2 | m | 1.380 | |
| | | | | RAZEM | 1.380 |

PZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 13 | KNR 4-01 d.2 0329-03 SSTWiORB 1.4 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 2.20*1.30*0.30 | m ³ m ³ | 0.858 | |
| | | | | RAZEM | 0.858 |
| 14 | KNR 4-01 d.2 0324-03 SSTWiORB 1.4 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno' 1.50*2 | m m | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 15 | NNRNKB d.2 202 0842-01 SSTWiORB 1.4 | Obsadzenie narożników ochronnych aluminiowych 2.20*4+1.30*2 | m m | 11.400 | |
| | | | | RAZEM | 11.400 |
| 16 | KNR 4-01 d.2 0708-03 SSTWiORB 1.4 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 40 cm 2.20*4+1.50*2 | m m | 11.800 | |
| | | | | RAZEM | 11.800 |
| 17 | NNRNKB d.2 202 1134-02 SSTWiORB 1.4 | Gruntowanie podłoża ścian 2.70*1.70*2-2.86 | m ² m ² | 6.320 | |
| | | | | RAZEM | 6.320 |
| 18 | KNR 4-01 d.2 1204-02 SSTWiORB 5.0 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 2.20*1.70*2-2.86 | m ² m ² | 4.620 | |
| | | | | RAZEM | 4.620 |
| 19 | KNR 4-01 d.2 0809-05 SSTWiORB 1.0 | Uzupełnienie posadzki o pow.do 5 m2 w jednym miejscu na zapr.cem.z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm 1.30*0.40 | m ² m ² | 0.520 | |
| | | | | RAZEM | 0.520 |
| 20 | KNR 4-01 d.2 0108-09 KNR 4-01 0108-10 SSTWiORB 3.3 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 10 km 1.10 | m ³ m ³ | 1.100 | |
| | | | | RAZEM | 1.100 |
| 3 | | Roboty remontowo - budowlane - okno | | | |
| 21 | KNR 4-01 d.3 0313-02 SSTWiORB 1.4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 2.80*0.25*0.25 | m ³ m ³ | 0.175 | |
| | | | | RAZEM | 0.175 |
| 22 | KNR 4-01 d.3 0313-04 SSTWiORB 1.4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 2.80*2 | m m | 5.600 | |
| | | | | RAZEM | 5.600 |
| 23 | KNR 4-06 d.3 0101-01 SSTWiORB 1.4 | Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 3 | szt. szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 24 | KNR 4-06 d.3 0112-01 SSTWiORB 1.4 | Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m 1.0 | szt. szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |

PZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|--|--|--------------------------------------|----------------|---------------|
| 25 | KNR 4-01 d.3 0703-03 SSTWiORB 1.4 | Umocowanie siatki 'Rabitz'a na belce stalowej 2.80*0.20*2 | m ² m ² | 1.120 | |
| | | | | RAZEM | 1.120 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 0704-03 SSTWiORB 1.4 | Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 2.80*0.20*2 | m ² m ² | 1.120 | |
| | | | | RAZEM | 1.120 |
| 27 | KNR 4-01 d.3 0329-03 SSTWiORB 1.4 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów okiennych 2.60*1.0*0.25 | m ³ m ³ | 0.650 | |
| | | | | RAZEM | 0.650 |
| 28 | KNR-W 2-02 d.3 1018-04 SSTWiORB 1.4 | Okno stałe z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m ² - z szybą P-4 oraz okienkiem podawczym 60x60 cm(lewe) i obustronnym parapetem z konglomeratu szer. łącznej do 50 cm 2.60*1.00 | m ² m ² | 2.600 | |
| | | | | RAZEM | 2.600 |
| 29 | NNRNKB d.3 202 0842-01 SSTWiORB 1.4 | Obsadzenie narożników ochronnych aluminiowych 2.60*4+1.00*4 | m m | 14.400 | |
| | | | | RAZEM | 14.400 |
| 30 | KNR 4-01 d.3 0708-01 SSTWiORB 3.8 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 2.60*4+1.00*4 | m m | 14.400 | |
| | | | | RAZEM | 14.400 |
| 31 | NNRNKB d.3 202 1134-02 SSTWiORB 3.9 | Gruntowanie podłoży ścian 5.65*2.95*2-2.60 | m ² m ² | 30.735 | |
| | | | | RAZEM | 30.735 |
| 32 | KNR 4-01 d.3 1204-02 SSTWiORB 3.9 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 5.65*2.95*2-2.60 | m ² m ² | 30.735 | |
| | | | | RAZEM | 30.735 |

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP PRZASNYSZ
ADRES INWESTYCJI : Przasnysz
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Pskit (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 21.03.2013

Poziom cen : I kw 2013 sekocenbud

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2013

Data zatwierdzenia