
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Nazwa inwestycji : Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu i sygnalizacji pożaru w kancelarii tajnej w KPP Pułusk

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

Adres inwestora : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59

Branża : Elektryczna

Kosztorys sporządził : Jan Milczarczyk
(Elektryczna)Data opracowania : 05.03.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

05.03.2013
05.03.2013

05.03.2013

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie kancelarii tajnej - system sygnalizacji włamania i napadu kl SA-3					
1	SST.3 kalk. własna	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły. Listwa LN 25-16 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
2	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YDY 3x1.5 mm ² 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
3	SST.3 kalk. własna	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Przewód YTDY 8 x 0.5 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	SST.3 kalk. własna	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - zakup i montaż centrali alarmowej w obudowie. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	SST.3	Montaż elementów obsługowych -Zakup i montaż klawiatury szyfrowej w obudowie metalowej zamykanej na kluczyk. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż akumulatora bezobsługowego o poj. 17Ah/12V 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki ruchu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujki magnetycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego. 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż czujek pożarowych - optyczna dymu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	SST.3 kalk. własna	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 25 kroków programowych (instrukcji) 1	system system	1.000	
				RAZEM	1.000
12	SST.3 kalk. własna	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów 1	lin. lin.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	SST.3 kalk. własna	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż wideodomofonu . 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zasilacza buforowego do zasilania zwory elektromagnetycznej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż zwory elektromagnetycznej kompletnej 180kg 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	SST.3 kalk. własna	Zakup i montaż przycisku BT-1B zwalniającego zworę elektromagnetyczną 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000