
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe elektryczne w budynku Nr 1 KWP zs. w Radomiu - VII p.
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Milczarczyk
DATA OPRACOWANIA : 18.06.2013

Stawka roboczogodziny : 12.20 zł
Poziom cen : II kw. 2013

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.06.2013

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym. Przewód YDYp 3x1.5 mm ²	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
3	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym. Przewód YDYp 3x2.5 mm ²	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR-W 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		37	m	37.000	
				RAZEM	37.000
5	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych rastrowych 2 x 36W	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 0502-03	Montaż opraw oświetleniowych 2 x 36W rastrowych (oprawy kompletne zdemontowane wg poz. 5)	kpl.		
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		17	pomiar	17.000	
				RAZEM	17.000
11	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do betonu . Listwa elektroinstalacyjna naścienna LN 40x40 kompletna wraz z narożnikami i łącznikami.	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych. Kabel MMC U/UTP 4x2x05 kat. 5e 100MHz LSZH.	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
13	KNNR 5 0308-01	Gniazda komputerowe kat 5e , 2x RJ 45 KMB proste STB+ ramka GPK-2Y/KE	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000