
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - bud. nr 1 KWP zs. w Radomiu .IX p.
ADRES INWESTYCJI : KWP zs. w Radomiu
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom ul. 11 Listopada 37/59
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Renata Wielgus
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² i wywiezienie złomu samochodem z załadunkiem i wyładunkiem na odległość 5 km	szt. szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
2	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - poszerzenie otworów i wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³ m ³	0.105	
		0.10*0.05*1.50*7*2		RAZEM	0.105
3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceowników 80 mm	m m	21.000	
		7*1.50*2		RAZEM	21.000
4	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 120 mm	szt. szt.	84.000	
		6*7*2		RAZEM	84.000
5	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami M16	szt. szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
6	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m m	21.000	
		21		RAZEM	21.000
7	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ² m ²	6.300	
		21.00*0.30		RAZEM	6.300
8	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ² m ²	71.392	
		1.85* 38.59		RAZEM	71.392
9	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ² m ²	71.392	
		71.392		RAZEM	71.392
10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ² m ²	71.392	
		71.392		RAZEM	71.392
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW o zwiększonej odporności z wywinięciem na cokół wys.10cm, grubość warstwy użytkowej 2,0mm.	m ² m ²	71.392	
		71.392		RAZEM	71.392
12	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ² m ²	71.392	
		71.392		RAZEM	71.392
13	KNR-W 2-02 1521-01	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - malowanie gładkie	m ² m ²	86.145	
		1.50* (38.59*2 +1.85)- 0.90*2.00*18		RAZEM	86.145
14	KNR-W 2-02 1521-06	Malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą tempłową - lakierowanie natrysku	m ² m ²	86.145	
		Krotność = 2 86.145		RAZEM	86.145
15	KNR-W 2-02 1022-01	Drzwi wewnętrzne pełne, drewniane, kolor dębu, pokryte laminatem odpornym na uderzenia mechaniczne, ścieranie. Ościeżnica drewniana z listwami wykończeniowymi, kolor dębu. Wyposażone w klamkę i zamek.	szt. szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
16	kalk. własna	Progi drewniane bębnowe.	szt. szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000